

zatemnik 9/7
do 5147
aud. Nr 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 106.286	m ² m ²	106.286	
				RAZEM	106.286
2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 26.221	m ² m ²	26.221	
				RAZEM	26.221
3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 106.286	m ² m ²	106.286	
				RAZEM	106.286
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.221	m ² m ²	26.221	
				RAZEM	26.221
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.67*2+1.82*2+3.77*2+3.84*2+1.53*2+2.33*2+1.93*2+1.72*2)*2.71	m ² m ²	106.286	
				RAZEM	106.286
6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.93*2*2.0+1.72*2*2.0+2.67*2*2.0+1.82*2*2.0	m ² m ²	32.560	
				RAZEM	32.560
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 0.80*2.20*2	m ² m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
8	cena zakładowa	Renowacja okien PCV 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami - okna 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2.67*1.82+3.77*3.84+1.53*2.33+1.93*1.72	m ² m ²	26.221	
				RAZEM	26.221
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
14	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. 1301 K2/210/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - -pokój,kuchnia ,łazienka , p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Szpitalna 25 mieszkanie nr 9

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego . .	1kpl	
2.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na istniejącej szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	analiza in- dywidualna	wyczyścić kuchenkę 4 pp, umywalkę, kabinę i szafkę zlewozmywakową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	analiza in- dywidualna	wymiana silikonu - uszczelnienie kabiny	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKCJA SANITARNA
ds. sanitarnych
Złoty Stok 84
tel. 538.74.89