

Złącznik nr 9/2 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4.15*3.11+2.35*1.80	m ² m ²	17.137	
				RAZEM	17.137
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 17.137	m ² m ²	17.137	
				RAZEM	17.137
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 17.137	m ² m ²	17.137	
				RAZEM	17.137
4	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 4.91*5+3.11*4	m m	36.990	
				RAZEM	36.990
5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 17.137	m ² m ²	17.137	
				RAZEM	17.137
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2.35	m m	2.350	
				RAZEM	2.350
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy i wiatrownice 2.35*0.25+1.80*0.75*2	m ² m ²	3.288	
				RAZEM	3.288
9	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 0.70*0.40	szt. szt.	0.280	
				RAZEM	0.280
10	KNR-W 4-01 0438-02 analogia	Rozebranie ścian zewnętrznych z drewna 2.20*1.50+2.20*2.30	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
11	KNR 2-22 0601-03	Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm 2.20*1.50+2.20*2.30	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
12	KNR 4-01 0402-08	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm 2.20*1.50+2.20*2.30	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
13	KNR 4-01 0604-01	Wykonanie z płyt wiórowo-cementowych izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej ściany na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego (gr.płyt 3,5,7 cm) 2.20*1.50+2.20*2.30	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
14	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1.0*2.20	szt. szt.	2.200	
				RAZEM	2.200
15	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² 0.40*0.70	m ² m ²	0.280	
				RAZEM	0.280
16	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.0*2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
17	KNR 4-01 0408-01	Montaż drewnianych belek stropowych 36.990	m m	36.990	
				RAZEM	36.990
18	KNR-W 4-01 0418-03	Wykonanie deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.137	m ²	17.137	
19	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 17.137	m ²	RAZEM	17.137
			m ²	17.137	
20	KNR AT-09 0102-04 analogia	Ułożenie folii izolacyjnej 17.137	m ²	RAZEM	17.137
			m ²	17.137	
21	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 17.137	m ²	RAZEM	17.137
			m ²	17.137	
22	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - kominy 4.15*1.20+4.91*1.0	m ²	RAZEM	17.137
			m ²	9.890	
23	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 2.35+1.80*2	m	RAZEM	9.890
			m	5.950	
24	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 4.91*2.35+1.80*3.11	m ²	RAZEM	5.950
			m ²	17.137	
25	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 2.35*0.25+4.91*0.25+4.15*0.25	m ²	RAZEM	17.137
			m ²	2.853	
26	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej wiatrownice 1.80*0.75*2	m ²	RAZEM	2.853
			m ²	2.700	
27	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 4.91*0.75	m ²	RAZEM	2.700
			m ²	3.683	
28	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 2.35	m	RAZEM	3.683
			m	2.350	
29	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2.50	m	RAZEM	2.350
			m	2.500	
30	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.80*3.0*2+0.40*3.0*2+0.40*1.20*2+0.80*1.20*2	m ²	RAZEM	2.500
			m ²	10.080	
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³	RAZEM	10.080
			m ³	1.000	
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 1.0	m ³	RAZEM	1.000
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. W.A.N.-KZ 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1220-05 analogia	Wykonanie i montaż daszków nad wejściem do budynku	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. JAWA 4-720/T/20/90

Wjejskiego 2h/1
daszek
Wjejskiego 2h/1

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1220-05 analogia	Wykonanie i montaż daszków nad wejściem do budynku	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 0614-03	Odrzysanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR-W 4-01 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pałapie 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 30.0	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kwas
Upr. Bud. UAN-KZ-7504/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 20.270	m ² m ²	 20.270	
				RAZEM	20.270
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 31.50	m m	 31.500	
				RAZEM	31.500
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² metodą smarowania 14.88	m ² m ²	 14.880	
				RAZEM	14.880
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 5.80	m ³ m ³	 5.800	
				RAZEM	5.800
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 5.30	m ³ m ³	 5.300	
				RAZEM	5.300
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 17.60	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 17.60	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 20.270	m ² m ²	 20.270	
				RAZEM	20.270
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 31.50	m m	 31.500	
				RAZEM	31.500
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 7.30+3.64+2.93+6.40	m ² m ²	 20.270	
				RAZEM	20.270
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 20.270	m ² m ²	 20.270	
				RAZEM	20.270
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 20.270	m ² m ²	 20.270	
				RAZEM	20.270
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 28.250	m m	 28.250	
				RAZEM	28.250
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KA 7210/1 20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1205-02 analogia	Bramy na słupkach prętowe stalowe - dwuskrzydłowe 5.0*1.60	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 2-02 1807-03	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami stalowe z zawiasami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2 1303-01	Wrota otwierane furtka 1.50*1.60	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Zabetonowanie słupka bramowego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	analiza indywidualna	Montaż zestawu bramowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kolas
Upr. Bud. UAN/KZ-7210/120/90