

Złącznik nr 9/3 do SIWZ

Przedmiary robót

Zadanie nr 3

ul. Techników 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebrawanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.39*0.30*10+2.39*0.20*10	m ²		
			m ²	11.950	
				RAZEM	11.950
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (4.20*2.18+40.80*1.40)*0.30	m ³		
			m ³	19.883	
				RAZEM	19.883
3	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie ziemią powierzchni między murami oporowymi podjazd wraz z ubiciem 40.80*1.40*0.50	m ³		
			m ³	28.560	
				RAZEM	28.560
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (40.80*1.40)*0.30	m ³		
			m ³	17.136	
				RAZEM	17.136
5	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego 40.80*1.40+4.20*2.18	m ²		
			m ²	66.276	
				RAZEM	66.276
6	KNR-W 2- 02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 66.276	m ²		
			m ²	66.276	
				RAZEM	66.276
7	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 10-14 mm - podjazd, schody 500.0	kg		
			kg	500.000	
				RAZEM	500.000
8	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu (40.80*1.40)*0.30	m ³		
			m ³	17.136	
				RAZEM	17.136
9	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 4.20*2.18*0.30	m ³		
			m ³	2.747	
				RAZEM	2.747
10	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - ręczne układanie betonu 4.20*2.18	m ²		
			m ²	9.156	
				RAZEM	9.156
11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 66.276	m ²		
			m ²	66.276	
				RAZEM	66.276
12	KNR 2-02 1121-06	Okładziny schodów i podjazdu z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe 66.276	m ²		
			m ²	66.276	
				RAZEM	66.276
13	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian 30.0	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 20.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 163.20+111.850	m ²		
			m ²	275.050	
				RAZEM	275.050
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.80*2*1.15+1.80*1.15+24.0*1.15+40.8*2*0.90	m ²		
			m ²	111.850	
				RAZEM	111.850
17	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad - poręcze z rur 40.8*4	m		
			m	163.200	
				RAZEM	163.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kolas
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90