

autogramik 9/8  
do 5/12  
aud. Nr 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (2.25+4.75)*2*2.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.400</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity 2.25*4.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.688</b>
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  10.688	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.688</b>
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel  1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
8	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych  1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 36.400+10.688	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.088</b>
11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10.688	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.688</b>
12	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 36.400	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.400</b>
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10.688	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.688</b>
14	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 36.400	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.400</b>
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.688	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.688</b>
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.688	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.688</b>
17	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  2.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 7.50	m m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
19	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1 zamek górny 1	szt. szt. szt.	1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1.50	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
22	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko -parapety wewnętrzne 1.55	m m	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
23	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.55*1.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.294</b>
24	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapet zewnętrzny z blachy stalowej. Do pozycji należy doliczyć M-parapety 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 10.688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.688</b>
27	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (2.25+4.75)*2-0.8	m m	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
28	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

18.03.15  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Kuczyńska  
upr. bud. GP 1211/1256/12  
w sam. (zakres: konstrukcja-budowlana)  
w zakresie ogólnego budowlanego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przemysłowa 34b m. 30</b>					
1	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm z głowicą Danfoss	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	analiza indywidualna	Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' wspólne wc	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
					<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki			
		1			
					<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształfikowanego PCW o śr. 110 mm			
		1			
					<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-15 0115-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm			
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawór czerpalny z długą wylewką o śr. nominalnej 15 mm wspólna kuchnia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

*J. Sikorska*

Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11  
 w zakresie: spr. instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń  
 ciepłych, wentylacyjnych, chłodzących, wodociągowych i kanalizacyjnych

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** **-pokój.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Przemysłowa 34B** **Mieszkanie nr.30**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem .	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	5kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (4-obwody) ,montaż wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		