

Przedmiot robót

Pomorska 88C

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż instalacji wod-kan			
1	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku. Pomieszczenie wspólnego ustępu (parter, 1 piętro) 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 75 mm - na ścianach budynku. Pomieszczenie wspólnego ustępu (parter, 1 piętro) 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02 d.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75- mm na ścianach budynku. Pom. kuchni parter, 1 piętro, 2 piętro. 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o 100 mm - na ścianach budynku - odcinki poziome w piwnicy. 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-02 d.1 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm. Pom. wspólnego ustępu (piwnica, parter, 1 piętro). 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-02 d.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 75 mm. Pom. wspólnego ustępu parter, 1 piętro 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm. Pom. kuchni (parter, 1 piętro, 2 piętro) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-32 mm wraz z zaworami 8 szt. Pom. wspólnego ustępu piwnica, parter, 1 piętro. 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową z czyszczeniem do ponownego montażu 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2		Roboty montażowe instalacji wodociągowej - zimna woda			
10	KNR 2-15 d.2 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm. Zawór odcinający pion w piwnicy. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 d.2 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łączgwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 2-15 d.2 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łączgwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-15 d.2 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łączgwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 2-15 d.2 0107-01	Podłączenie misek ustępowych wężykami elastycznymi stalowymi. Jeden ustęp na 1 piętrze bez miski. 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory odcinające przy miskach ustępowych o śr.nom. 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 2-16 d.2 0306-01 analogia	Izolacja termiczna rur wody zimnej otuliną PE śr. 20mm, śr. 15mm=16 m, śr. 20mm L=4 m, śr. 25mm L=2m 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
3		Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej			
17	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - odcinki poziome w piwnicy - rura zewnętrzna PVC lita 110x3,2 SN8 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 2-15 d.3 0217-02 analogia	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową. Rewizja na odcinku poziomym w piwnicy 2 odcinki. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową. Pom. ustępu wspólnego + pom. kuchni - parter, 1 i 2 piętro. 26	m m	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
20	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm. Podejścia w pom. ustępu wspólnego - przybory na parterze i 1. piętrze + 1 podejścia na 2. piętrze. 9	szt. szt.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
21	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm. Pom. kuchni parter, 1. piętro, 2. piętro. 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-15 d.3 0217-02 analogia	Montaż zaworu napowietrzającego śr. 110mm na pionie kanalizacyjnym. 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 d.3 0212-02	Montaż korka PVC śr. 110 mm (ustęp na 1 piętrze bez miski ustępowej). 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.3 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 7	kpl. kpl.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
4		Roboty budowlane			
25	KNR 4-01 d.4 0208-07 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 30 cm. Demontaż podejść w pom. ustępu wspólnego i kuchni (piwnica, parter, 1. piętro, 2 piętro) 13	szt. szt.	13.000	13.000
				RAZEM	13.000
26	KNR 4-01 d.4 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.4 0206-02 analogia	Zamurowanie otworów w stropach i ścianach. Obróbka podejść kanalizacyjnych i wodociagowych w ścianach i stropach. 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.4 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. Malowanie ścian do wysokości 2 m p.p.p. 72	m ² m ²	72.000	72.000
				RAZEM	72.000
31	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 84.4	m ² m ²	84.400	84.400
				RAZEM	84.400
32	KNR 2-02 d.4 2004-01 wycena indywidualna	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3*0.7	m ² m ²	2.100	2.100
				RAZEM	2.100

Inspektor Nadzoru

mgr inż. Stanisław Jagalla
upr. bud. KUP/002/KPWGS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Inspektor Nadzoru
J. Sikorska
upr. bud. KUP/002/KPWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych