

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21 x 0,9 18,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
2	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 21 x 0,9 x 1,65 31.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.180</b>
3	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 21 x 1,65 x 2 69.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
4	KNR 0-13 0129-03	Rurociągi o śr. 32 mm 23	m m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
5	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 31.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.180</b>
6	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 31.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.180</b>
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka z odzysku/ 18.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
8	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 23	m m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
10	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR  
 ds. sanitarnej  
 ZIEMO  
 WIT. SOBIECHOWSKI