

ODPROWADZENIE WÓD GRUNTOWYCH Z BUDYNKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe						
1	KNR 4-01 0212/01			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzka betonowa	m3	2,235
2	KNR 4-01 0106/01			Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	6,705
3	KNR 4-05t1 0313/01			Demontaż istniejącego drenażu z rurek ceramicznych fi 100mm	m	29,800
4	KNNR 8 0212/01 analogia			Demontaż istniejącej rewizji fi 100mm	szt	1,000
5	KNR 4-05t1 0409/01			Demontaż studzienek betonowych z kręgów betonowych w gotowym wykopie (Wydobycie ręczne) R=0,3 S=0,3	kpl	2,000
6	KNR 4-01 0105/02			Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	6,705
7	KNR 2-02 1101/01			Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	1,490
8	KNR 4-01 0803/02			Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	14,900
9	KNR 4-01 0106/05			Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic	m3	2,469
10	KNR 4-01 0108/11			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	2,469
11	KNR 4-01 0108/12			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	2,469
12	ZKR 101/3			Koszt składowania materiałów rozbiórkowych	m3	2,439
2. Wykonanie nowego drenażu podposadzkowego						
13	KNR 4-01 0212/01			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzka betonowa	m3	4,007
14	KNR 4-01 0106/01			Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	18,430
15	KNNR-W 1 0404/02			Podsypka i obsypka drenażowa z warstwy żwiru zabezpieczonego geowłókniną	m3	9,349
16	KNNR 11 0703/02			Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 80mm	m	35,120
17	KNNR 11 0703/03			Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100mm	m	18,300
18	KNNR 11 0706/06			Studzienki rewizyjne drenażowe z PCW o średnicy 315mm z włazem klasy A15 <i>SA-S6 (6szt z odstojnikami) S7-S11 - studnie inspekcyjne Ø425mm (5szt z odstojnikami)</i>	kpl	11,000
19	KNR 2-18 0901/01 analogia			Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej	szt	1,000
20	KNR 4-01 0105/02			Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III		

Przedmiar robót

ODPROWADZENIE WÓD GRUNTOWYCH Z BUDYNKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					m3	9,081
21	KNR 2-02 1101/01			Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	2,671
22	KNR 4-01 0803/02			Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	26,710
23	KNR 4-01 0106/05			Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic	m3	13,356
24	KNR 4-01 0108/11			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km	m3	4,007
25	KNR 4-01 0108/12			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	4,007
26	ZKR 101/3			Koszt składowania materiałów rozbiórkowych	m3	4,007
27	KNR 4-01 0108/06			Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	9,349
28	KNR 4-01 0108/08			Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	9,349