

Przedmiar robót

Obiekt ROZBIÓRKA GARAŻU I ZABUDOWY GOSPODARCZEJ
Budowa UL. GDAŃSKA 5 BYDGOSZCZ DZIAŁKA NR EW 201/1 OBREB 128
Inwestor Administracja Domów miejskich "ADM" Sp. z o.o., ul Śniadeckich 1, Bydgoszcz

Sekocenbud I kw. 2015, dostawcy, producenci

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Bydgoszcz maj 2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ROZBIÓRKA GARAŻU I ZABUDOWY GOSPODARCZEJ

Nr	Opis robót
1.	Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
2.	Wywóz, utylizacja elementów po rozbiórce

ROZBIÓRKA GARAZU I ZABUDOWY GOSPODARCZEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe		
1	Kalkulacja indywidualna	Odcięcie zasilania i innych mediów oraz rozbiórka elementów istniejących instalacji i elementów wyposażenia i itp	kpl	1,000
2	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian budynku przeznaczonych do rozbiórki 2,455*0,29*(5,46*2+1,16+1,655+1,74+0,8+2,37) -0,29*(1,0*2,0+1,68*1,2+0,8*1,2) 2,455*0,36*2,73 -0,36*2,32*2,2	m3 m3 m3 m3 razem	13,274 -1,443 2,413 -1,837 12,407
3	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	1,000
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
5	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
6	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - drzwi dwuskrzydłowe 2,32*2,2	m2 razem	5,104 5,104
7	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - kraty okienne 1,68*1,2+0,8*1,2	m2 razem	2,976 2,976
8	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetonowych (plyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm, analogia: rozbiórka płyty dachowej 0,27*42,25	m3 razem	11,408 11,408
9	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 42,25	m2 razem	42,250 42,250
10	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	42,250
11	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,900
12	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,400
13	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm, analogia: rozbiórka posadzki na gruncie 0,15*65	m3 razem	9,750 9,750
14	KNR 4-01 0104/01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - odkopanie fundamentów 0,5*1,3*(5,46*2+1,16+1,655+1,74+0,8+2,37) 0,5*1,4*2,73	m3 m3 razem	12,119 1,911 14,030
15	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej, analogia: rozebranie ścian posadowienia 0,5*0,29*(5,46*2+1,16+1,655+1,74+0,8+2,37) 0,5*0,36*2,73	m3 m3 razem	2,704 0,491 3,195
16	KNR 4-02 0308/03	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 40-50mm	m	16,000
17	KNR-W 2-15 0304/05	Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000
18	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 3,14*0,0445*18	m2 razem	2,515 2,515

ROZBIÓRKA GARAŻU I ZABUDOWY GOSPODARCZEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 7-12 0105/04	Odtłuszczenie rurociągów stalowych 3,14*0,0445*18	m2	2,515
			razem	m2
20	KNR 7-12 0205/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 3,14*0,0445*18	m2	2,515
			razem	m2
21	KNR 7-12 0211/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 3,14*0,0445*18	m2	2,515
			razem	m2
22	KNR-W 2-15 0307/04	Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm	m	18,000
23	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	14,030
24	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	65,000
25	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	65,000
26	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	65,000
2. Wywóz, utylizacja elementów po rozbiórce				
27	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki 12,407+11,428+(2,32*2,2+1,0*2,0+1,68*1,2+0,8*1,2)*0,05+10,9*0,15*0,1+2,4*0,15*0,15+9,75+3,195 42,25*0,03	m3	37,502
			m3	1,268
			razem	m3
28	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki (Krotność= 14)	m3	38,770
29	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu 38,77*1,75 -42,25*0,03*1,75	t	67,848
			t	-2,218
			razem	t
30	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację papy 2*42,25*5/1000	t	0,423
			razem	t
31	Kalkulacja indywidualna	Opłata za mapę powykonawczą	kpl	1,000