

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby i zerwanie tapet w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 61.133+119.946	m ²		
			m ²	181.079	
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(1.93*2+1.39*2)*2.50+(3.33*2+1.62*2)*1.50$	m ²		
			m ²	31.450	
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $1.88*2.40+4.35*1.88+2.27*1.78$	m ²		
			m ²	16.731	
4	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt - boazerii $4.35*2*2.41+1.88*2*2.41$	m ²		
			m ²	30.029	
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $2.14*3.90+4.50*3.92+4.71*3.91$	m ²		
			m ²	44.402	
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 11	szt.		
			szt.	11.000	
7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² $2.37*1.45*2+1.41*1.47*3$	m ²		
			m ²	13.091	
8	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 4	szt.		
			szt.	4.000	
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych 5	szt.		
			szt.	5.000	
11	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² $1.0*2.20$	m ²		
			m ²	2.200	
12	KNR 2-02 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie $0.80*2.20*4+0.70*2.20$	m ²		
			m ²	8.580	
13	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 5	szt.		
			szt.	5.000	
14	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 61.133+181.425	m ²		
			m ²	242.558	
16	KNR-W 2- 02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej $(1.88*2+2.40*2)*2.41+(2.27*2+1.78*2)*0.90$	m ²		
			m ²	27.920	
17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(3.92*2+4.50*2+2.14*2+3.90*2+2.40*2+1.88*2+1.78*2+2.27*2+4.71*2+3.91*2+4.35*2+1.88*2)*2.41$	m ²		
			m ²	181.425	
				RAZEM	181.425

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.50*3.92+2.14*3.90+2.40*1.88+2.27*1.78+4.71*3.91+4.35*1.88	m ²		
			m ²	61.133	
				RAZEM	61.133
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 61.133	m ²		
			m ²	61.133	
				RAZEM	61.133
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 153.505	m ²		
			m ²	153.505	
				RAZEM	153.505
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 2.27*1.78+2.40*1.88	m ²		
			m ²	8.553	
				RAZEM	8.553
23	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.50*3.92+2.14*3.90+4.71*3.91+4.35*1.88	m ²		
			m ²	52.580	
				RAZEM	52.580
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
26	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kujas
Up. Bud. U/N-K/20/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	umyć muszlę, wannę, umywalkę, brodzik i zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	pokryć białym akrylem czarny punkt (2 mm) w wannie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKCYJA SANITARNA
ds. sanitarnej

Zł...
adm. obsł...
[Signature]

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
3-pokoje, kuchnia ,łazienka .p.pokój.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Toruńska 145A****mieszkanie nr 8****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	19kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej.)Ok1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana wzl od TL do TM przewodem YDY 3x6mm2,wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		