

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany (2*2+2*2.6+2*3.03+2*5.77+2*1.9+2*1+2*4.8+2*2.9)*3	m ² m ²	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*2.6+3.03*5.77+1.9*1.24+4.8*2.9	m ² m ²	38.959	38.959
				RAZEM	38.959
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (2*2.6+2*2+2*3.03+2*5.77)*3	m ² m ²	80.400	80.400
				RAZEM	80.400
4	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych 1.9*1.24	m ² m ²	2.356	2.356
				RAZEM	2.356
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 39-4	m ² m ²	35.000	35.000
				RAZEM	35.000
6	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 2*2.6+3.03*5.77+4.8*2.9+4	m ² m ²	40.603	40.603
				RAZEM	40.603
7	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 2.6*4+5.77*6+4.8*5	m m	69.020	69.020
				RAZEM	69.020
8	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach analogia siatki z pcv 122	m ² m ²	122.000	122.000
				RAZEM	122.000
9	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych analogia siatki z pcv 44	m ² m ²	44.000	44.000
				RAZEM	44.000
10	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 płytami wodoodpornymi 0.6*3	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 144	m ² m ²	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 39	m ² m ²	39.000	39.000
				RAZEM	39.000
13	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 39	m ² m ²	39.000	39.000
				RAZEM	39.000
14	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 144	m ² m ²	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39	m ² m ²	39.000	39.000
				RAZEM	39.000
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 144	m ² m ²	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 18	m m	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
18	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.8*2*2.6+2.6*5.35*2	m ²	47.580	
				RAZEM	47.580
19	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
21	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm	m ²		
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
22	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
23	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		2*4.5+2*3.8+4*4.2+3*1.5+3.6	m	41.500	
				RAZEM	41.500
24	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-02 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm	m ²		
		1.5*3	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
27	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1.1*0.6*0.25*2	m ³	0.330	
				RAZEM	0.330
28	KNR 4-01 0335-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
29	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
30	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie łazienkowe z nawiewem	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
32	KNR 2-02 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m ²		
		1.6*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
33	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34		wyprowadzenie wentylacji na zewnątrz budynku rurą dwupłaszczową 6,5 mb	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
35	analiza indywidualna	postawienie nowego pieca z kafli używanych o kubaturze 1 m ³	szt		
		2	szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
37	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
38	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.1	m ³ m ³	RAZEM 2.100	2.000
39	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.1	m ³ m ³	RAZEM 2.100	2.100
40	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	2.100
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. budowlana nr 15 7010/2014/1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowa- nych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmykako- wa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub por- celany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę- powych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom. 15 mm / splyczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0121-01	Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 l 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 0114-01	Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur i ksztatek z nieplastyfi- kowanego PCW o sr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur i ksztatek z nieplastyfi- kowanego PCW o sr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

INSPEKCJA
sankcyjna
2019-01-10
mgr. inż. J. K.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**-
2-pokoje, kuchnia ,łazienka, p.pokój .Budowa: **Bydgoszcz****Ul. W .Pola 15****mieszkanie nr 3****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni , łazience i przed wejściem oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	16kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego olejowego 2KW IP44 w łazience i kuchni.	2kpl	
5.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
6.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		