

zatemnik 9/9
do SIWZ
rod. Nr 4

Bydgoszcz

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**
Budowa: **Bydgoszcz**

- 9 rodzin
ul. Chodkiewicza 75

I. Zakres remontu

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w zakresie doboru wewnętrznych linii zasilających i spadków napięć.		-	
2	Demontaż obudowy ZK w wjeździe i zamurowanie wnęki.		1,00	
3	Wymiana przyłącza kablowego do budynku przewodem YKY 4x35mm ² w rurze ochronnej pod tynkiem.		1,00	
4	Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 160A, zabezpieczenie 2x(3x63)A. Montaż ochronników II stopnia (dwa WLZ)		10,00	
5	Wymiana WLZ od GTR do TL przewodem YDY 5x16mm ² prowadzonym w rurze ochronnej p/t.		1,00	
6	Wymiana przewodu YDY3x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem od tablic licznikowych do mieszkaniowych i tablicy TA.		40,00	
7	Montaż tablic mieszkaniowych typu S12 w lokalach mieszkalnych w istniejących wnękach, wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Podłączenie istniejących obwodów. Wymiana dzwonek-wypusty.		100,00	
8	Montaż tablic licznikowych indywidualnych w obudowie izolowanej na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1F, OK1x25A: zamykanych na kłódki adm.		9,00	
9	Wymiana oświetlenia administracyjnego w korytarzach piwnicznych, strychu, komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		9,00	
10	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafoniery z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		16,00	
11	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) we wjeździe i przed wejściu do klatki schodowej (wypusty).		9,00	
12	Montaż oprawy "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		3,00	
13	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1,00	
14	Wykonanie domofonu cyfrowego dla 9 mieszkań - kpl. 9 (klawiatura przed wjazdem i wejściem na klatkę)		1,00	
15	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu (R<10Ω).		9,00	
16	Przywrócenie klatki do stanu pierwotnego. Prace malarskie.		1,00	
17	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1,00	
18	Razem netto w PLN		1,00	
19	VAT 8%			
20	Razem brutto w PLN	0,08		

Bydgoszcz

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

Budowa: **Bydgoszcz**

- 5 rodzin +LU

- ul. Gdańska 104 front

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		-	
2	Podłączenie przewodu PE do obudów metalowych i drzwiczek tablic licznikowych i tablicy administracyjnej.		0,60	
3	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$).		1,80	
4	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		0,60	
5	Razem		0,60	
6	VAT 8%			
7	Razem brutto w PLN	0,08		

Bydgoszcz r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 4 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Gdańska 104 OF1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość
			-	zł (netto)
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia.			
2	Podłączenie przewodu PE do obudów metalowych i drzwiczek tablic licznikowych i tablicy administracyjnej.		0,40	
3	Wykonanie połączeń wyrównawczych, montaż głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$).		1,20	
4	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		0,40	
5	Razem		0,40	
6	VAT 8%			
7	Razem brutto w PLN	0,08		