

autogramik 9/5  
do 5/4/2  
rad. Nr 5

Bydgoszcz .....

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB  
Budowa: Bydgoszcz

- 5 rodzin  
ul. Zduny 12

I. Zakres remontu

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Wymiana SPD . Obudowa izolowana IP 65, IK 10. Montaż we wnęce. Przywrócenie elewacji do stanu pierwotnego.		-	
2	Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do SPD i GTR przewodem YAKY4x25mm <sup>2</sup> w rurze ochronnej pod tynkiem.		1	
3	Wymiana GTR . Obudowa izolowana IP 65, IK 10 z wyposażeniem: wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie R303 63A połączenia szynowe Cu. Montaż ochronników II stopnia (trzy WLZ)		8	
4	Wymiana WLZ od GTR do TL przewodem YDY 5x10mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej p/t. (dwa wlz)		1	
5	Wymiana tablic mieszkaniowych typu S12 w lokalach mieszkalnych w istniejących wnękach, wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Podłączenie istniejących obwodów. Wymiana dzwonek-wypusty.		15	
6	Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1F, OK1x25A: zamykanych na kłódki adm.		5	
7	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty.		5	
8	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (żarówka LED) przed wejściem na podwórkę i w przejździe (wypusty + oprawa).		4	
9	Montaż oprawy "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
10	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x10A/230V, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1	
11	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu (R<10Ω).		1	
12	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
13	<b>Razem netto w PLN</b>		1	
14	<b>VAT, 8%</b>			
15	<b>Razem brutto w PLN</b>	0,08		

## ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

Budowa: Bydgoszcz

2-pokoje, kuchnia ,łazienka,p.pokój .

Ul. Zduny 12

mieszkanie nr 1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,łazience oprawa typu „plafon”	szt/m	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	6kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	14kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	1kpl	

# ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

BYDGOSZCZ 2015r

Obiekt: Mieszkanie

Budowa: Bydgoszcz

-pokój, kuchnia, wc.

Ul. Zduny 12

mieszkanie nr 2

## I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, wc oprawa typu „plafon”.	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej.)Ok 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów), montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych, ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

## ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

2-pokoje, kuchnia ,łazienka,p.pokój .

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Zduny 12

mieszkanie nr 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni ,łazience oprawa typu „plafon”.	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		

BYDGOSZCZ

2015r

## ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Zduny 12

mieszkanie nr 5

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, łazience oprawa typu „plafon”.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, Ok 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów), montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych, ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		