

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04 +05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	90		m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
	90		m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	17		m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	15		m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
	3		m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
	60		m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
7	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
	50		m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
8	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
	60		m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
	40		m <sup>3</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
10	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
	9.5		m <sup>3</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
11	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirot betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	48		m <sup>3</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 20 km	m <sup>3</sup>		
	60		m <sup>3</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
13	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
	60		m <sup>3</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
14	analiza indywidualna	Utylizacja papy	t		
	0.02		t	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
15	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wewnętrznych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w ilości 3 egz.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>