

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
spięcie kanalizacji z budynkiem					
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 29 x 0,9 x /2,2 + 1,4/:2 20% 9.4	m ³ m ³	 9.400	 9.400
				RAZEM	9.400
2	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 50% 29 x 1,8 x 2 52	m ² m ²	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
3	KNR 2-28 0301-04	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm 29	m m	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
4	KNR 2-28 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-28 0408-02	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy i prawy typ 2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 47	m ³ m ³	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 47	m ³ m ³	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
8	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 37.6	m ³ m ³	 37.600	 37.600
				RAZEM	37.600
9	analiza indywidualna	wypompowanie 3 komór szamba , przywóz ziemi i zasypanie w/wym komór, mapa geodezyjna powykonawcza i odbiór przez MWiK 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000