

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
2	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych 1	szt. szt.	 1.000	<b>RAZEM</b> 1.000
3	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone- wyposażone w dwa zamki, klamki i szyldy 2.0*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	<b>RAZEM</b> 1.800
4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.46*1.50*2+2.60*1.5*2+2.07*1.5*2+0.88*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.030	<b>RAZEM</b> 21.030
5	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 1.46*2.0*2+2.60*2.0*2+2.07*2.0*2+0.88*2.0*2+4.2*1.1-0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.660 -1.600	<b>RAZEM</b> 31.060
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.07*0.88+1.46*2.60+2.75*3.90+3.96*2.72+3.05*1.60+2.79*1.16+0.6*1.16+3.91*4.56+0.6*2.4 ściany 3.91*2.57*2+4.56*2.57*2+2.72*2.57*2+3.96*2.57*2+2.75*2.57*2+3.90*2.57*2+1.60*2.57*2+3.05*2.57*2+0.6*2.57+1.16*2.57*2 2.60*0.57*2+1.46*0.57*2+0.88*0.57*2+2.07*0.57*2 -0.8*2.0*5*2-0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.196 143.457 7.991 -17.800	<b>RAZEM</b> 188.844
7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 55.196-(3.90*2.75+2.60*1.46+2.07*0.88+0.6*1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.253	<b>RAZEM</b> 38.253
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 55.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.196	<b>RAZEM</b> 55.196
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 133.648	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133.648	<b>RAZEM</b> 133.648
10	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 55.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.196	<b>RAZEM</b> 55.196
11	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 133.649	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133.649	<b>RAZEM</b> 133.649
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 188.844	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 188.844	<b>RAZEM</b> 188.844
13	KNR 2-02 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 0.9*2.05*10 18.45	m <sup>2</sup> p.o. m <sup>2</sup> p.f.p. m <sup>2</sup> p.o.	  18.450  18.450	<b>RAZEM</b> 18.450
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	<b>RAZEM</b> 3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
2	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego z szafką	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stałowych na szafce + szafka	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
5	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	RAZEM	1.000
		7	szt.	7.000	
8	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	RAZEM	7.000
		3	m	3.000	
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	RAZEM	3.000
		3	m	3.000	
10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	RAZEM	3.000
		1	kpl.	1.000	
11	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z twardą deską sedesową nie gorsze niż KOŁO IDOL	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
12	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
13	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		2	szt.	2.000	
14	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu o śr. 15-20 mm przy wodomierzach, uwzględnić zamknięcie i spuszczenie wody	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
15	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki+zawór do automatu	szt.	RAZEM	2.000
		2	szt.	2.000	
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	2.000
		1	szt.	1.000	
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		4	szt.	4.000	
18	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	RAZEM	4.000
		1	kpl.	1.000	
19	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy - należy obmurować wannę uwzględnić położenie płytek 	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
21	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe z natrykiem o śr.nom. 15 mm nie gorsze niż KFA Cyrkon 	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
22	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
23	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm nie gorsze niż KFA Cyrkon 	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
24	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia pod gazomierz 	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
25	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 	lokal.	RAZEM	1.000
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru  
*J. B. K.*  
 UDR Budownictwa w Warszawie  
 ul. Chałubińskiego 11  
 01-650 Warszawa  
 tel. 22 639 41 00  
 fax 22 639 41 01  
 e-mail: udr@bud.gov.pl

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** - 2-pokój,kuchnia ,łazienka ,wc, p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** ul. B. Komorowskiego 10 mieszkanie nr 97

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu		
2.	Wykonanie wypustu gniazda wtyczkowego do piekarnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301(6-obwodów),montaż ochronników II-biegunowych w obudowie S12 ,montaż dzwonka elektrycznego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.		
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.		
8.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	1kpl	