


PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	
			poszczeg. jednostek	razem
	3	4	5	6
1	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		2,10
2	Demontaż spalonej więźby dachowej, sufitów i innych elementów drewnianych wraz z utylizacją	m ²		225,00
3	Rozebranie posadzek betonowych	m ²		80,00
4	Rozebranie legarów drewnianych	mb		90,00
5	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegły na zaprawie cem.-wap.	m ³		150,00
6	Rozebranie fundamentów ceglanych	m ³		16,50
7	Wywiezienie gruzu na wysypisko na odl. 1 km.	m ³		180,00
8	Wywiezienie gruzu na dalsze 20 km.	m ³		180,00
9	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		180,00
10	Montaż i demontaż przenośnych elementów ogrodzenia terenu na czas rozbiórki	mb		100,00
11	Ocieplenie ściany styropianem grubości 10 cm.	m ²		30,00
12	Tynkowanie osiatkowanego styropianu	m ²		30,00
13	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich	m ²		30,00
14	Wykonanie mapy geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą terenu	kpl		1


 Inż. Andrzej Banaś
 Specjalność konstrukcyjno-budowlana
 upr. bud. UAN-NB-7210/35/85
 upr. bud. AUB-KZ-7210/36/90

Załącznik nr 9b do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0302-05	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm 75.0	m ³		
			m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR 4-04 0403-07	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ławy kominiarskie 14.0	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 8.0	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 50.0	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 62.0	m		
			m	62.000	
				RAZEM	62.000
6	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 12.0	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 15.0	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-04 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku 75.0	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
9	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 50.0	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 98.0	m ²		
			m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
11	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 18.0	m ³		
			m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 324.0	m ³		
			m ³	324.000	
				RAZEM	324.000
13	KNR 4-04 1002-02	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska 18.0	m ³		
			m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-04 1002-02 analogia	Koszt utylizacji eternitu i gruzu 18.0	m ³		
			m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
15	wycena indywidualna	Wykonanie mapki geodezyjnej 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAM/7210/12090

Załącznik nr 9c do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0302-05	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm 35.04	m ³ m ³	 35.040	 35.040
2	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 17.90	m m	 17.900	 17.900
3	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 101.96	m ² m ²	 101.960	 101.960
4	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 62.0	m m	 62.000	 62.000
5	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 101.96	m ² m ²	 101.960	 101.960
6	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją 31.80	m ² m ²	 31.800	 31.800
7	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 85.60	m ³ m ³	 85.600	 85.600
8	KNR 4-04 0508-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku 31.80	m ² m ²	 31.800	 31.800
9	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 101.96	m ² m ²	 101.960	 101.960
10	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 42.63	m ² m ²	 42.630	 42.630
11	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 18.0	m ³ m ³	 18.000	 18.000
12	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 324.0	m ³ m ³	 324.000	 324.000
13	wycena indywidualna	Koszt utylizacji eternitu i gruzu i śmieci - talon na wysypisko 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
14	wycena indywidualna	Wykonanie mapki geodezyjnej 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Nr: Bud. UAM-KZ-73/00/20190