

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.658	m ² m ²	31.658	
				RAZEM	31.658
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² -łazienka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity 31.658	m ² m ²	31.658	
				RAZEM	31.658
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (0.75+1.27+2.18+4.70+4.64+3.59+2.55)*2.60 przedpokój (2.55+1.22)*2*2.60 kuchnia (2.80+2.25)*2*2.60 łazienka (2.14+1.44)*2*2.60	m ² m ² m ² m ²	51.168 19.604 26.260 18.616	
				RAZEM	115.648
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pokój (0.75+1.27+2.18+4.70+4.64+3.59+2.55)*2.60 przedpokój (2.55+1.22)*2*2.60 kuchnia (2.80+2.25+2.43+0.73+0.37+1.50)*2.60 łazienka (2.14+1.44)*2*2.60	m ² m ² m ² m ²	51.168 19.604 26.208 18.616	
				RAZEM	115.596
7	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 31.658	m ² m ²	31.658	
				RAZEM	31.658
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 115.596	m ² m ²	115.596	
				RAZEM	115.596
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 31.658	m ² m ²	31.658	
				RAZEM	31.658
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.658	m ² m ²	31.658	
				RAZEM	31.658
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 115.596-20.170	m ² m ²	95.426	
				RAZEM	95.426
12	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience i w.c do wys 2m w kuchni pas przy zlewozmywaku i kuchence do wys.1,5m i zabudowa pionu wod-kan łazienka (2.14+1.44)*2*2.0 kuchnia (1.50+0.37+0.73)*1.5 +(2.60*0.75)	m ² m ² m ²	14.320 5.850	
				RAZEM	20.170
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.4	m	14.400	
				RAZEM	14.400
14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafka elektryczna 0.45*0.30	m ²		
			m ²	0.135	
				RAZEM	0.135
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - łazienka	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami-łazienka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		wymiana wkładki patentowej	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
		31.658	m ²	31.658	
				RAZEM	31.658
22	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
		37.20	m	37.200	
				RAZEM	37.200
23	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi wejściowych i wewnętrznych z ościeżnicami	m ²		
		5.66+1.98+(0.40*3)*2+(0.8*2)*2*3	m ²	19.640	
				RAZEM	19.640
26	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki na odległość 19 km	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Wykonanie opinii kominarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Biuro Nadzoru Budowlanego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + waż z szybkozłączką UWAGA - istniejącą kuchenkę 4pp przekazać na ROM-4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z twardą deską sedesową nie gorsze niż KOŁO [DO]	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępów elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki+zawór do automatu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe z natryskiem o śr.nom. 15 mm nie gorsze niż KFA Cyrkon	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	analiza indywidualna	Wyczyszczenie wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		l	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm nie gorsze niz KFA Cyrkon	szt.		
		l	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia pod gazomierz	kpl.		
		l	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		l	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
[Signature]
[Signature]
 WSPÓŁINSPEKTOR NADZORU
 nadzoru nad budowlami i nadzoru nad bezpieczeństwem
 eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych

4.

