

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 26.738+136.752	m ²	163.490	
				RAZEM	163.490
2	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.0*2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 163.490	m ²	163.490	
				RAZEM	163.490
4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 26.738	m ²	26.738	
				RAZEM	26.738
5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.93*2+2.58*2+2.74*4+1.45*2+2.38*2+1.71*4+3.03*2+2.15*2)*2.80	m ²	136.752	
				RAZEM	136.752
6	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej łazienka + pas w kuchni 1.75*2*2.00+2.15*2*2.00+2.38*2*0.90+2.73*2*0.90	m ²	24.798	
				RAZEM	24.798
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.93*2.58+2.73*1.38+1.45*2.74+1.71*3.03+2.15*1.71	m ²	26.738	
				RAZEM	26.738
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 111.954	m ²	111.954	
				RAZEM	111.954
9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 0.80*2.20*4	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
10	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 2.15*1.71+2.73*1.38	m ²	7.444	
				RAZEM	7.444
11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.93*2.58+2.74*1.45+1.71*3.03	m ²	19.294	
				RAZEM	19.294
12	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna	Renowacja okien PCV 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kujas
Upr. Bud. UAN. 42720/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach - belka przyłączeniowa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm /do sputczki/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	analiza indywidualna	wyregulować sputczkę 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKCJA SANITARNY
 w Górnym
 upr. 03001/30

3.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - -pokój,kuchnia ,łazienka, p.pokój,

Budowa: **Bydgoszcz** ul. Stolarska 1 **mieszkanie nr 10**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu		
2.	Wykonanie wypustu gniazda wtyczkowego do piekarnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż 2-wyłączników różnicowo-prądowych,montaż zabezpieczeń S301(6-obwodów),montaż ochronników II-biegunowych w obudowie S12 ,montaż dzwonka elektrycznego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.		
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.		
8.	RAZEM NETTO w PLN	1kpl	