

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 191.770	m ² m ²	191.770	
				RAZEM	191.770
2	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 1.0*3.09	m ² m ²	3.090	
				RAZEM	3.090
3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust 4.97*4.01+2.90*3.0+3.98*1.89+3.03*0.94	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 5*9.89	m m	49.450	
				RAZEM	49.450
5	KNR 4-01 0305-02	Zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 1.44*1.12*2	m ² m ²	3.226	
				RAZEM	3.226
8	NNRNKB 202 1021-06	(z.II) naświetla stałe dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. 1.0-1.2 m2 0.70*2.90	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
9	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.44*2	m m	2.880	
				RAZEM	2.880
10	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.2*3+0.70*2.2	m ² m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
15	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z dwoma zamkami 2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
16	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 39.00	m ² m ²	39.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ująć R,M,S	m	RAZEM	39.000
	3.5		m	3.500	
20	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	3.500
	2		szt.	2.000	
21	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	RAZEM	2.000
		3.03*3.09+3.98*3.09	m ²	21.661	
22	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	RAZEM	21.661
		1.0*2.20*2	m ²	4.400	
23	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian siatką	m ²	RAZEM	4.400
		152.770	m ²	152.770	
24	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	RAZEM	152.770
		39.00+152.770	m ²	191.770	
25	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	RAZEM	191.770
		(3.03*2+1.0*2)*3.09	m ²	24.905	
26	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	24.905
		4.97*4.01+2.90*3.0+3.98*1.89+3.03*0.94	m ²	39.000	
27	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	39.000
		(4.97*2+4.01*2+2.90*2+3.0*2+3.98*2+1.89*2+3.03*2+0.94*2)*3.09	m ²	152.770	
28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	152.770
		39.00	m ²	39.000	
29	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	39.000
		109.065	m ²	109.065	
30	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	RAZEM	109.065
		(2.90*2+3.0*2)*1.60	m ²	18.880	
31	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	RAZEM	18.880
		39.0	m	39.000	
32	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²	RAZEM	39.000
		49.450	m ²	49.450	
33	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²	RAZEM	49.450
		39.00	m ²	39.000	
34	KNR W-02 0208-02	Okladziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	RAZEM	39.000
		3.03*1.0	m ²	3.030	
35	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²	RAZEM	3.030
		35.97	m ²	35.970	
				RAZEM	35.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 4.97*2+4.01*2+2.90*2+3.0*2+3.98*2+1.89*2	m		
			m	41.500	
				RAZEM	41.500
37	kalk. własna	Postawienie pieca kaffowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	kalk. własna	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna	Montaż grzejników elektrycznych konwektorowych 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
41	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
42	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAM 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 50 l.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe + kotara /3 ściany płytkowane/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

4.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	S-215 0200-02 analogia	Zawory napowietrzające o sr.nom. 100 mm /lazienka/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR
 C.S. SARIKAWY
 [Signature]

5.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** Ul. Planu 6- Letniego 1 mieszkanie nr 45

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni, łazience i przed wejściem oprawy typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) , montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego 2KW w przed pokoju.	1kpl	
5.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
6.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		