

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Pokrycie dachu- część dachówkowa</b>			
1	KNR 4-01	Rozbierka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-02	15.5*6.5	m <sup>2</sup>	100.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.750</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie fat do 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-04	15.5*6.5	m <sup>2</sup>	100.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.750</b>
3	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-01	15.5*6.5	m <sup>2</sup>	100.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.750</b>
4	KNR 2-02	Nabicie na krokwiach kontrłat	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-04- analogia analogia	15.5*6.5	m <sup>2</sup>	100.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.750</b>
5	KNR 4-01	Wymiana częściowa elementów konstrukcyjnych dachu przyjęto 20%	m		
d.1	0412-02 analogia	15.5*6.5*0.1	m	10.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.075</b>
6	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-03	15.5*6.5	m <sup>2</sup>	100.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.750</b>
7	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-04 analogia	15.5*6.5	m <sup>2</sup>	100.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.750</b>
8	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-01	0.45*0.5*0.6+1.3*0.9*0.6*2+0.45*0.5*1.4	m <sup>3</sup>	1.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.854</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	6.5*2	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	15.5	m	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	31/2	m	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1	0527-06	6.5*2	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wokół kominów, obicie lukarn	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	(0.5+0.45+0.9+1.3)*2*2*0.5+1.5*2+(1.5*0.5)/2+0.9*2*2+2*2/2*2	m <sup>2</sup>	17.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.275</b>
14	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02	17.275	m <sup>2</sup>	17.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.275</b>
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian lukarn płytami z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
d.1	2613-01 analogia	2*2/2*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 0-22	Pokrycie papą termozgrzewalną dachów lukarn	m <sup>2</sup>		
d.1	0528-02 analogia	2.0*2*2	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym $2*2/2*2+(0.45+0.5)*0.6*2+(1.3+0.9)*2*2+(0.45+0.5)*2*1.4$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
18	KNR 0-15 d.1 0526-02 analogia	Wymiana wylazu dachowego 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	kalk. własna d.1 kalk. własna	ZŁOŻENIE ŁAW KOMINOWYCH 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odł.do 1 km 3/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
21	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 3/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
22	KNR 19-01 d.1 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 19.5*6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.750</b>
24	d.1 analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,17)			

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Albina Tamara*  
Albina Tamara  
ul. ... 42-720-07006  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym