

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Naprawa dachu</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0803-02	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad II kondygnacją 6*0.56*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.408</b>
2	KNR 4-01 d.1 0412-04 analogia	Wykonanie podwaliny drewnianej z bala i wykonanie konstrukcji wzmacniającej otwory dachowe (0.9*2.8)*2*6	m		
			m	30.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.240</b>
3	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykrycie otworów w dachu płyt "OSB" gr. 24 mm 6*0.9*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
4	KNR 0-22 d.1 0527-02 analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym z podkładem z papy izolacyjnej 2*3.5*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0519-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na uszczelnieniu uszczelniaczem dekarским uchwytów do odgromówki 50	szt.		
			szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Wojciech Chowanski*  
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93