

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m ²	m ²		
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
5	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
6	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
9	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
11	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		53.5	m ²	53.500	
				RAZEM	53.500
12	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		77.93	m ³	77.930	
				RAZEM	77.930
13	KNR 4-04 0504-02	Rozebranie posadzek utwardzonych	m ²		
		81.5	m ²	81.500	
				RAZEM	81.500
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
16	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie schodów wejściowych	m ³		
		1.62	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
17	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
18	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		107.14	m ³	107.140	
				RAZEM	107.140
19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 107.14	m ³ m ³	 107.140	
				RAZEM	107.140
20	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II Analogia dowiezenie piasku i uzupełnienie ubytków po rozbiórce fundamentów 4.8	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
21	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki 107.14	m ³ m ³	 107.140	
				RAZEM	107.140
22	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wewnętrznych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000