

Przedmiot robót

Bydgoszcz r.

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: Budynek mieszkalny GB
 Budowa: Bydgoszcz

- 14 rodzin
 ul. Gdańska 58

I. Zakres remontu

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do opraw oświetleniowych na budynku frontowym i oficynie przeluzem napowietrznym AsXSn 4x10mm ²		50	
2	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		2	
3	Wymiana opraw WOS na oprawy sodowe szerokątne np. NOVUM 40 na wysięgniku mocowanym do ścian zewnętrznych zapalanych z GTA poprzez zegar astronomiczny.		2	
4	Podłączenie przewodu PE do obudów i drzwiczek licznikowych.		7	
5	Wymiana oświetlenia administracyjnego w korytarzach piwnicznych, komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw WOS-60W.		8	
6	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonierzy z żarówką LED z czujnikiem ruchu - wypusty. Minimalne natężenie oświetlenia 150lx.		11	
7	Montaż oprawy LED z czujnikiem ruchu przed wejściem na podwórku w przejździe. (wypusty + oprawa).		5	
8	Montaż oprawy "numer budynku z logo ADM" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
9	Wymiana układu sterowania oświetleniem. Montaż przekaźnika z zegarem czasowym - astronomicznym do zapalania opraw zewnętrznych		1	
10	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym (R<10Ω).		1	
11	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
12	Razem netto w PLN			
13	VAT 8%	0,08		
14	Razem brutto w PLN			