

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia i łazienka 2.19*2.00+1.65*0.51+2.77*3.33	m ² m ²	 14.446	 14.446
				RAZEM	14.446
2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.19*2.00+1.65*0.51+2.77*3.33	m ² m ²	 14.446	 14.446
				RAZEM	14.446
3	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 2.19*2.00+1.65*0.51+2.77*3.33	m ² m ²	 14.446	 14.446
				RAZEM	14.446
4	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą - kuchnia 3.33*2+2.71*2	m m	 12.080	 12.080
				RAZEM	12.080
5	KNR 4-01 0820-03	Przyklejenie do posadzki płyt OSB gr. 10 mm 3.93*4.65+3.78*3.32+4.87*1.56+0.65*1.65	m ² m ²	 39.494	 39.494
				RAZEM	39.494
6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 3.93*4.65+3.78*3.32+4.87*1.56+0.65*1.65	m ² m ²	 39.494	 39.494
				RAZEM	39.494
7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 2.19*2.0*2+2.0*2.0*2+2.71*1.50	m ² m ²	 20.825	 20.825
				RAZEM	20.825
8	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 2.19*2.0*2+2.0*2.0*2+2.71*1.05+1.6*1.05	m ² m ²	 21.286	 21.286
				RAZEM	21.286
9	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.93*4.65+3.78*3.32+4.87*1.56+0.65*1.65+2.19*2.00+1.65*0.51+2.77*3.33+2.19*0.59*2+2.00*0.59*2+2.59*0.51+2.77*2.59*2+3.33*2.59*2+3.93*2.5*2+4.65*2.59*2+3.78*2.59*2+3.32*2.59*2+4.87*2.59*2	m ² m ²	 197.544	 197.544
				RAZEM	197.544
13	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm 3.93*2*0.5+4.65*2*0.5+3.78*2*0.5+3.32*2*0.5+4.87*2*0.5+1.65*0.5+2.19*2*0.5+2.77*2*0.5+3.33*2*0.5	m m	 29.665	 29.665
				RAZEM	29.665
14	KNR 2-02 0817-02	Osiatkowanie pasów (na połączeniach) 3.93*2*0.5+4.65*2*0.5+3.78*2*0.5+3.32*2*0.5+4.87*2*0.5+1.65*0.5+2.19*2*0.5+2.77*2*0.5+3.33*2*0.5	m ² m ²	 29.665	 29.665
				RAZEM	29.665
15	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.93*2*0.5+4.65*2*0.5+3.78*2*0.5+3.32*2*0.5+4.87*2*0.5+1.65*0.5+2.19*2*0.5+2.77*2*0.5+3.33*2*0.5	m ² m ²	 29.665	 29.665
				RAZEM	29.665
16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3.93*4.65+3.78*3.32+4.87*1.56+0.65*1.65+2.19*2.00+1.65*0.51+2.77*3.33 2.19*0.59*2+2.00*0.59*2+2.59*0.51+2.77*2.59*2+3.33*2.59*2+3.93*2.5*2+4.65*2.59*2+3.78*2.59*2+3.32*2.59*2+4.87*2.59*2	m ² m ² m ²	 53.939 143.605	 53.939 143.605

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	197.544
17	KNR 2-02 1508-12 9916-02 9916-07	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 0.8*2.05*3+1.40*2.05 0.8*2.05*4	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 6.560	 7.790
				RAZEM	6.560
18	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Kojman
 upr. bud. UAN-NB-8786-5 51,87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

I.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spluczki+zawór do automatu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe z natryskiem o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0306-01 analogia	Przewinięcie podejścia pod gazomierz 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza indywidualna	Wykonanie przeglądu kotła przez serwisanta i wykonanie zaleceń z niego wynikających 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

14.11.2015
 J. Sikorski
 Dyrektor
 Zakład Usług
 10-100
 10-100

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - **2-pokoje,kuchnia ,łazienka , p.pokój,**

Budowa: **Bydgoszcz** - **ul. Janosika 6** **mieszkanie nr 30**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu .	1kpl	
2.	Wykonanie wypustu na gniazdo w kuchni do piekarnika .	1kpl	
3.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu teletechnicznego.	1kpl	
5.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		