

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont lokalu mieszkalnego					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany (4*4.2+2*2.9+2*4.2+2*1.2+0.9)*2.65	m ²		
			m ²	90.895	
				RAZEM	90.895
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² sufitu 4.2*4.2+2.9*4.2	m ²		
			m ²	29.820	
				RAZEM	29.820
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 4.2*4*2.65	m ²		
			m ²	44.520	
				RAZEM	44.520
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych 1.1*3	m		
			m	3.300	
				RAZEM	3.300
7	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² analogia okna drewniane jednoramowe o istniejącym podziale 1.1*1.5*3	m ²		
			m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
8	analiza indywidualna	Nawiewniki higrosterowalne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia drewnianych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej 1*0.2*3	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
11	KNR 4-01 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) (3.77+2*3.78+3.7+2*2)*0.8	m ²		
			m ²	15.224	
				RAZEM	15.224
12	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu drewniane wykonane z masywu wraz z okuciami, dwoma zamkami, wizjerem i nr lokalu 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 90.88	m ²		
			m ²	90.880	
				RAZEM	90.880
17	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 29.82	m ²		
			m ²	29.820	
				RAZEM	29.820

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29.820
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 29.82	m ² m ²	29.820	
				RAZEM	29.820
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 98	m ² m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.4	m ² m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
22	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb 15 mm 29.82	m ² m ²	29.820	
				RAZEM	29.820
23	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 29.82	m ² m ²	29.820	
				RAZEM	29.820
24	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 4*4.24+2.96*2+3.92*2	m m	30.720	
				RAZEM	30.720
25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 50 cm 0.9*2.6+1.2*2.6	m ² m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
27	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
28	KNR-W 2-02 0840-1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na zaprawie klejowej 1.2*3*2.2	m ² m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
29	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
30	KNR 4-01 0405-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych 2.2*2+0.8	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
31	KNR 4-01 0405-02	Wstawienie stojaków z krawędziaków 2.2*2+0.8	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
32		postawienie nowego pieca o kubaturze 1 m ³ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet analogia styropianu z sufitów 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
34	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych analogia siatki z pcv 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
35	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach analogia siatki z pcv 4.2*2.6+2.6*2*2.6	m ² m ²	24.440	
				RAZEM	24.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 2.3	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
37	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 2.3	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
38	analiza in- dywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek S. [Signature]
 upr. bud. W" [Signature]
 2012/2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 (w mieszkaniu) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe /3 ściany płytkowane/ + kotara 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej /pod baterię w kabinie/ 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody bojler 50 l. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym / mała/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 50 l.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnej

[Handwritten signature]
y

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - pokój, kuchnia,wc,

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Orla 33 **mieszkanie nr 2**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem.	9kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo-prądowych w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego., wymiana TM, OK. 1 x 25A	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		