

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany pokój (3.33+2.10)*2*2.60	m ² m ²	28.236	28.236
				RAZEM	28.236
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 3.33*2.10	m ² m ²	6.993	6.993
				RAZEM	6.993
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.33*2.10	m ² m ²	6.993	6.993
				RAZEM	6.993
4	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 7.5	m ² m ²	7.500	7.500
				RAZEM	7.500
5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wejściowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 28.236	m ² m ²	28.236	28.236
				RAZEM	28.236
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.993	m ² m ²	6.993	6.993
				RAZEM	6.993
9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 28.236	m ² m ²	28.236	28.236
				RAZEM	28.236
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.993	m ² m ²	6.993	6.993
				RAZEM	6.993
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.993	m ² m ²	6.993	6.993
				RAZEM	6.993
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28.236-3.0	m ² m ²	25.236	25.236
				RAZEM	25.236
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (2.0*1.5)	m ² m ²	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.88	m ² m ²	2.880	2.880
				RAZEM	2.880
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 1.0	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2. Zachować istniejący podział okien 1.30*1.45	m ² m ²	1.885	1.885
				RAZEM	1.885
17		Nawiewniki higrosterowalne 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1.50	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko -parapety wewnętrzne 1.50	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
23	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych-zamek górny 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.33*2.10	m ²		
			m ²	6.993	
				RAZEM	6.993
27	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 3.33*2.10	m ²		
			m ²	6.993	
				RAZEM	6.993
28	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 3.33*2.10	m ²		
			m ²	6.993	
				RAZEM	6.993
29	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 10.10	m		
			m	10.100	
				RAZEM	10.100
30	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

[Podpis]
 Violetta [imię]
 ul. Bud. 34 23-132 23-132
 w Specjalnym Rejonie Wydziału Budowlanego
 Miasta Wrocławia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową wspólnie wc	kpl.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
7	analiza indywidualna	Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji c.o.	kpl.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0520-04 analogia	Demontaż grzejnika w pokoju	kpl.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe - grzejniki 1200/500 C22	kpl.	1.000	1.000
		C22 1200/500 I		RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0422-01 analogia	Rury przyłącze o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0415-01 analogia	Montaż zaworów grzejnikowych + głowic termostatycznych	szt.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0408-01 analogia	Montaż RLV na powrocie	szt.	1.000	1.000
		I		RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Anna Sikorska

opr. bud. i inż. KUP 0002 01WOS/11
współpraca z Zakładem Wzrostek i Inżynierii Budowlanej
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-energetycznych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**-
pokój .Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 34 mieszkanie nr 35****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem .	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	4kpl	
3.	Montaż TL OK 1x25A w obudowie izolowanej montaż TM zabezpieczeń S301(4obwody) ,montaż -wyłącznika różnicowo- prądowego , montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12 , wymiana wzl przewodem YDY 3x6mm2 montaż dzwonka lokatorskiego..	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		