

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.14+3.50)*2*2.60	m ²		
			m ²	34.528	
				RAZEM	34.528
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit 3.14*3.50	m ²		
			m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.14*3.50	m ²		
			m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
4	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 34.528	m ²		
			m ²	34.528	
				RAZEM	34.528
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10.99	m ²		
			m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 34.528	m ²		
			m ²	34.528	
				RAZEM	34.528
8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10.99	m ²		
			m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.99	m ²		
			m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34.528- 3.0	m ²		
			m ²	31.528	
				RAZEM	31.528
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia pas roboczy (2.0*1.5)	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 2.0	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.88	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.14*3.50	m ²		
			m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
15	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 3.14*3.50	m ²		
			m ²	10.990	
				RAZEM	10.990
16	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 12.38	m		
			m	12.380	
				RAZEM	12.380
17	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0909-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych wkładka patentowa do drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0912-04 analogia	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych, parapełtów wewnętrznych i zewnętrznych, 3.5	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
22	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wojciech Nowak

ul. Karłowicza 10, 20-040 Lublin

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000244204
NIP: 781-200-10-10, REGON: 141042420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0415-01 analogia	Montaż głowic termostatycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru

Anna Sikorska
 upr. budowlana Kwidzyn/JOWOS/11
 Współpraca nadzorcza, w zakresie robót instalacji urządzeń
 ciepłych: wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie****Pokoj,p.pokój**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 34 mieszkanie nr 38****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu w mieszkaniu.		
		kpl	
2.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (4 obwody) ,montaż -wyłącznika różnicowo- prądowego w obudowie S12,montaż ochronników II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
3.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
5.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-paknikowej.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		