

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1   | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój<br>(5.73+3.64)*2*2.90<br>przedpokój<br>(1.65+1.50)*2*2.90<br>w.c.<br>(1.66+1.72)*2*2.90                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 54.346       |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 18.270       |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 19.604       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>92.220</b> |
| 2   | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>sufity<br>26.17   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 26.170       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.170</b> |
| 3   | KNR 4-01<br>0354-07   | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup><br>drzwi wejściowe, łazienka<br>2   | szt.           |              |               |
|     |                       |   | szt.           | 2.000        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 4   | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>26.17   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 26.170       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.170</b> |
| 5   | KNR 4-01<br>0354-13   | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek<br>2  | szt.           |              |               |
|     |                       |   | szt.           | 2.000        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 6   | KNR 4-01<br>0322-02   | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel<br>2   | szt.           |              |               |
|     |                       |   | szt.           | 2.000        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 7   | KNR 4-01<br>0711-03   | Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.)<br>3.50   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 3.500        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.500</b>  |
| 8   | NNRNKB<br>202 1134-02 | Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>92.22   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 92.220       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>92.220</b> |
| 9   | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>26.17  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 26.170       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.170</b> |
| 10  | KNR 2-02<br>0815-06   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach<br>26.17   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 26.170       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.170</b> |
| 11  | KNR 2-02<br>0815-04   | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>92.22  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 92.220       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>92.220</b> |
| 12  | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>26.17  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 26.170       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.170</b> |
| 13  | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>92.22-16.52  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 75.700       |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.700</b> |
| 14  | KNR 4-01<br>1206-04   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1, 5 m przy zlewozmywaku .<br>łazienka<br>(1.66+1.72)*2*2<br>przy zlewozmywaku<br>(2*1.5) | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 13.520       |               |
|     |                       |   | m <sup>2</sup> | 3.000        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.520</b> |
| 15  | KNR 4-01<br>1212-28   | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych<br>8.10   | m              |              |               |
|     |                       |   | m              | 8.100        |               |
|     |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.100</b>  |

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 16  | KNR 4-01<br>1212-19               | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                   | 6  | m <sup>2</sup> | 6.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b> |
| 17  | KNR-W 2-02<br>1027-03<br>analogia | Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe   | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                   | Drzwi pełne zewnętrzne z ościeżnicą stalową klamkami i zamkiem patentowym dolnym i zamkiem górnym<br>2.05*1.0  | m <sup>2</sup> | 2.050        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.050</b> |
| 18  | KNR 2-02<br>1016-01               | Ościeżnice drzwiowe stalowe  | szt.           |              |              |
|     |                                   | łazienka<br>1  | szt.           | 1.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 19  | KNR 2-02<br>1019-01               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - z przedpokoju do pokoju(wymiana skrzydła) | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                   | 0.8*2  | m <sup>2</sup> | 1.600        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.600</b> |
| 20  | KNR 4-01<br>0903-01               | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi z zaświeczeniem po wymianie skrzydła  | szt.           |              |              |
|     |                                   | 1  | szt.           | 1.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 21  | KNR 2-02<br>1019-01               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                   | łazienka<br>0.8*2  | m <sup>2</sup> | 1.600        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.600</b> |
| 22  | KNR 4-01<br>0920-24               | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych -  | szt.           |              |              |
|     |                                   | łazienka, pokój<br>2   | szt.           | 2.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 23  | KNR 4-01<br>0920-20               | Założenie na nowym miejscu klamek z sztykami   | szt.           |              |              |
|     |                                   | pokój, łazienka<br>2   | szt.           | 2.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 24  | KNR 0-19<br>0929-11               | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                   | 1.45*1.42  | m <sup>2</sup> | 2.059        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.059</b> |
| 25  | KNR 0-19<br>0929-06               | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                   | 0.90*1.42  | m <sup>2</sup> | 1.278        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.278</b> |
| 26  | Kalkulacja<br>własna              | Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30m <sup>3</sup> /h  | szt.           |              |              |
|     |                                   | 1  | szt.           | 1.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 27  | KNR 4-01<br>0354-11               | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne  | m              |              |              |
|     |                                   | 2.50   | m              | 2.500        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b> |
| 28  | KNR 4-01<br>0354-11               | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne  | m              |              |              |
|     |                                   | 3.50   | m              | 3.500        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.500</b> |
| 29  | KNR 4-01<br>0321-01<br>analogia   | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M - parapety zewnętrzne blaszane                                       | szt.           |              |              |
|     |                                   | 2  | szt.           | 2.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 30  | KNR 4-01<br>0321-01<br>analogia   | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M - parapety wewnętrzne PCV  | szt.           |              |              |
|     |                                   | 2  | szt.           | 2.000        |              |
|     |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 31  | NNRNKB<br>202 1130-02             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>           | m <sup>2</sup> |              |              |
|     |                                   | 26.17  | m <sup>2</sup> | 26.170       |              |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|     |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.170</b> |
| 32  | KNR 2-02<br>1112-01             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe<br>- Winigam gat I gr 2-3 mm<br>26.17 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 26.170       |               |
|     |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.170</b> |
| 33  | KNR 2-02<br>1113-06             | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu<br>klejone<br>28.60                    | m<br>m                           | 28.600       |               |
|     |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28.600</b> |
| 34  | KNR 4-01<br>0108-11<br>analogia | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i<br>materiałów z rozbiórki<br>1                 | kpl.<br>kpl.                     | 1.000        |               |
|     |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 35  | Kalkulacja<br>własna            | Utylizacja<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | 1.000        |               |
|     |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 36  | Kalkulacja<br>własna            | Opinia kominiarska po remoncie<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | 1.000        |               |
|     |                                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Wioletta Wierzyńska*  
 upr. bud. GP-K2-7342/256/92  
 w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym

| I.p. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|---------------------------------|---|------|---------|-------|
| 1    | KNR 4-02<br>0114-01             | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm  | m    |         |       |
|      |                                 | 8   | m    | 8.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 8.000 |
| 2    | KNR-W 2-15<br>0111-01           | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych. na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w.   | m    |         |       |
|      |                                 | 4   | m    | 4.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 4.000 |
| 3    | KNR-W 2-15<br>0111-01           | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych. na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.                      | m    |         |       |
|      |                                 | 4   | m    | 4.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 4.000 |
| 4    | KNR 4-01<br>0336-01             | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  | m    |         |       |
|      |                                 | 4   | m    | 4.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 4.000 |
| 5    | KNR-W 4-01<br>0328-01           | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł   | m    |         |       |
|      |                                 | 4   | m    | 4.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 4.000 |
| 6    | KNR-W 2-15<br>0140-06           | Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm ( 1 zawór)  | kpl. |         |       |
|      |                                 | 1   | kpl. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 7    | KNR-W 2-15<br>0123-01           | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych  | kpl. |         |       |
|      |                                 | 1   | kpl. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 8    | KNR 4-01<br>0333-09             | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej   | szt. |         |       |
|      |                                 | 1   | szt. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 9    | KNR 4-01<br>0323-03             | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.  | szt. |         |       |
|      |                                 | 1   | szt. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 10   | KNR-W 2-15<br>0116-01           | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. |         |       |
|      |                                 | 8   | szt. | 8.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 8.000 |
| 11   | KNR 4-02<br>0230-07             | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku   | m    |         |       |
|      |                                 | 3   | m    | 3.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 3.000 |
| 12   | KNR 2-15<br>0205-02             | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową   | m    |         |       |
|      |                                 | 3   | m    | 3.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 3.000 |
| 13   | KNR 2-15<br>0208-03             | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (wanna+umywalka+zlewozmywak)   | szt. |         |       |
|      |                                 | 3   | szt. | 3.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 3.000 |
| 14   | KNR 4-02<br>0235-08             | Demontaż ustępu z miską fajansową   | kpl. |         |       |
|      |                                 | 1   | kpl. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 15   | KNR 4-02<br>0233-08             | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm   | szt. |         |       |
|      |                                 | 1   | szt. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 16   | KNR 2-15<br>0208-05             | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm   | szt. |         |       |
|      |                                 | 1   | szt. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 17   | KNR 2-15<br>0107-06             | Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm  | szt. |         |       |
|      |                                 | 1   | szt. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 18   | KNR 2-15<br>0114-01<br>analogia | Zawór do spluczki   | szt. |         |       |
|      |                                 | 1   | szt. | 1.000   |       |
|      |                                 |   |      | RAZEM   | 1.000 |
| 19   | KNR 2-15<br>0224-03             | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'   | kpl. |         |       |
|      |                                 | 1   | kpl. | 1.000   |       |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|------|---------|-------|
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 20  | KNR-W 4-02<br>0235-07           | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna   | kpl. |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 21  | KNR 2-15<br>0222-04             | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy  | kpl. |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 22  | KNR 2-15<br>0115-06             | Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm z natryskiem   | szt. |         |       |
|     |                                 | 1  | szt. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 23  | KNR 2-15<br>0220-05             | Montaż zlewozmywaka 2-komorowego na szafce+ szafka   | szt. |         |       |
|     |                                 | 1  | szt. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 24  | KNR 2-15<br>0115-02             | Baterie umywalkowe zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm   | szt. |         |       |
|     |                                 | 1  | szt. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 25  | KNR 0-31<br>0105-03<br>analogia | Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych elektrycznych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 60l wraz z podejściem+zawór z filtrem | kpl. |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 26  | analiza indywidualna            | Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji c.o.   | kpl. |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 27  | KNR 4-02<br>0520-04<br>analogia | Demontaż grzejnika w pokoju  | kpl. |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 28  | KNR 2-15<br>0419-03             | Grzejniki stalowe - grzejniki 1200/500 C11   | kpl. |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 29  | KNR 2-15<br>0422-01<br>analogia | Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych  | kpl. |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 30  | KNR 2-15<br>0415-01<br>analogia | Montaż zaworów grzejnikowych + głowic termostatycznych (ując uzupełnienie głowicy w łazience)  | szt. |         |       |
|     |                                 | 1  | szt. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 31  | KNR 2-15<br>0408-01<br>analogia | Montaż RLV na powrocie   | szt. |         |       |
|     |                                 | 1  | szt. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |      | RAZEM   | 1.000 |

Inspektor Nadzoru

*Anna Sikorska*

upr. bud. nr. 1116 KUP 0017 01000/11  
współan to i tożsamość wzrokowa i dot. oszacowań urządzeń  
ciepłoty. wentylacji, gazu, wody, wiatru i powietrza mechanicznego

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie****-pokój z aneksem kuchennym ,łazienka, p.p.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 36      mieszkanie nr 40****I. kres remontu.**

| LP. | Wyszczególnienie robót   | kpl  | Wartość |
|-----|--|------|---------|
| 1.  | Wymiana osprzętu elektrycznego ,wymiana oprawy w łazience i aneksie kuchennym typu „plafon”  | 1kpl |         |
| 2.  | Montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo-prądowych ,montaż ochronników II-stopnia , wymiana dzwonka lokatorskiego. | 1kpl |         |
| 3.  | Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej  | 1kpl |         |
| 4.  | Wykonanie wypustu RTV.   | 1kpl |         |
| 5.  | Wykonanie wypustu telefonicznego.  | 1kpl |         |
| 6.  | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.  | 1kpl |         |
| 7.  | Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.  | 1kpl |         |
| 8.  | <b>RAZEM NETTO w PLN</b>   |      |         |