

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1	0524-05	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian-ogniomurki	m ²		
d.1	0306-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	0.7*19+0.5*19+0.4*7+0.3*7+0.6*7+0.3*7+0.5*19+0.25*38+0.25*(0.45+1.3)*2*4	m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
5	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
d.1	0529-04	28	mb	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
d.1	0528-02	19*7	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Wojciech Cichoński
Nr upr. bud. GP-K2-7342/77/93