


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych . 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone- wyposażone w dwa zamki, klamki i szyldy 2.0*0.9	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
5	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek + klamka z szyldami 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
6	KNR 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² z zamkiem i klamkami 0.8*2.0*3	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (2.81+1.41+3.02+0.75+3.20)*1.50	m ² m ²	 16.785	 16.785
				RAZEM	16.785
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 4.14*2.42+4.14*1.96+1.29*4.52+0.75*2.38+(4.10*3.84/2)+2.75*4.0+(2.75*1.62/2)+(1.22*1.41/2)+3.20*0.75+2.06*1.41+(1.79*2.06/2) ściany (2.81+1.41+3.02+0.75+3.20)*2.55+(2.15+3.84+2.85+1.50+2.38+0.66+5.62)*2.55+4.52*2.55*2+1.29*2.55*2+4.14*2.55*4+2.42*2.55*2+1.96*2.55*2+1.22*2.55+1.71*2.55+1.41*2.55	m ² m ² m ²	 54.857 182.249	 237.106
				RAZEM	237.106
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.14*2.42+4.14*1.96+1.29*4.52+0.75*2.38+(4.10*3.84/2)+2.75*4.0+(2.75*1.62/2)+(1.22*1.41/2)	m ² m ²	 47.709	 47.709
				RAZEM	47.709
10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.20*0.75+2.06*1.41+(1.79*2.06/2)	m ² m ²	 7.148	 7.148
				RAZEM	7.148
11	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3.20*0.75+2.06*1.41+(1.79*2.06/2)+1.96*4.14	m ² m ²	 15.263	 15.263
				RAZEM	15.263
12	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . Układanie w "karo". 15.263	m ² m ²	 15.263	 15.263
				RAZEM	15.263
13	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (2.81+1.41+3.02+0.75+3.20)*2.50 -0.8*2.0	m ² m ² m ²	 27.975 -1.600	 26.375
				RAZEM	26.375
14	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 4.14*2+1.96*2	m m	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200
15	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 12.20	m m	 12.200	 12.200
				RAZEM	12.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 54.857-15.263	m ²		
			m ²	39.594	
				RAZEM	39.594
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 54.857	m ²		
			m ²	54.857	
				RAZEM	54.857
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 182.249	m ²		
			m ²	182.249	
				RAZEM	182.249
19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 54.857	m ²		
			m ²	54.857	
				RAZEM	54.857
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 182.249	m ²		
			m ²	182.249	
				RAZEM	182.249
21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 54.857+182.249	m ²		
			m ²	237.106	
				RAZEM	237.106
22	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- ościeżnice 0.20*5*4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
26	kalk. własna 1	Opinia kominiarska	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego:

 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wz.
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych UWAGA: Szafka pozostaje 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 15 0314-06	Uwaga: Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem elektrycznym zostaje i jest do czyszczenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm UWAGA: Umyć umywalkę 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 0222-04	UWAGA: Czyszczenie wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do wanny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INFORMACJA
Z...
20...
3

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - **2-pokój,kuchnia ,łazienka , p.pokój,**

Budowa: **Bydgoszcz** **ul. B. Komorowskiego 10** **mieszkanie nr 56**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu,montaż oprawy typu plafon w łazience i kuchni	1kpl	
2.	Wykonanie wypustu gniazda wtyczkowego do piekarnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301(6-obwodów),montaż ochronników II-biegunowych w obudowie S12 ,montaż dzwonka elektrycznego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		