


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.50*1.50	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.70*2.0*2+2.43*2.0*2	m ² m ²	 16.520	
				RAZEM	16.520
6	KNR 2-02 2004-06	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 2.43*0.7	m ² m ²	 1.701	
				RAZEM	1.701
7	KNR-W 2- 15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400 x 250 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.43*2.72+3.44*5.11+2.38*4.88+2.69*2.41	m ² m ²	 45.005	
				RAZEM	45.005
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.70*2.43	m ² m ²	 4.131	
				RAZEM	4.131
10	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.70*2.43+3.43*2.72+0.15*1.70*2+2.43*0.15*2	m ² m ²	 14.700	
				RAZEM	14.700
11	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 1.70*2.43+3.43*2.72	m ² m ²	 13.461	
				RAZEM	13.461
12	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża 2.72+3.43+0.56+1.75	m m	 8.460	
				RAZEM	8.460
13	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 8.46	m m	 8.460	
				RAZEM	8.460
14	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 1.70*2.50*2+2.43*2.50*2+1.51*1.50+2.26*0.8	m ² m ²	 24.723	
				RAZEM	24.723
15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 3.44*5.11+2.38*4.88+2.69*2.41	m ² m ²	 35.676	
				RAZEM	35.676
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 3.43*2.72+3.44*5.11+2.38*4.88+2.69*2.41+1.70*2.43 ściany 3.43*2.60*2+2.72*2.60*2+3.44*2.60*2+5.11*2.60*2+2.38*2.60*2+4.88*2.60*2+2.69*2.60*2+2.41*2.60*2 -(2.08*8*0.8)	m ² m ² m ²	 49.136 140.712 -13.312	
				RAZEM	176.536

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 49.136	m ² m ²	 49.136	
				RAZEM	49.136
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 140.712-13.312	m ² m ²	 127.400	
				RAZEM	127.400
19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 127.40	m ² m ²	 127.400	
				RAZEM	127.400
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 49.136	m ² m ²	 49.136	
				RAZEM	49.136
21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 148.592+53.323	m ² m ²	 201.915	
				RAZEM	201.915
22	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2.08*0.9*12	m ² m ²	 22.464	
				RAZEM	22.464
30	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 0.85	m ³ m ³	 0.850	
				RAZEM	0.850
31	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 12 0.85	m ³ m ³	 0.850	
				RAZEM	0.850
32	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych UWAGA: Szafka pozostaje 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem elektrycznym UWAGA: Obecną kuchenkę oddać do ROM-4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm UWAGA: Umyć umywalkę 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do wanny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000



 Złoty Zdobych

 ul. ...

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** - **2-pokój,kuchnia ,łazienka , p.pokój,**

Budowa: **Bydgoszcz** **ul. Kiedrowskiego 2** **mieszkanie nr 14**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu,montaż oprawy typu plafon w łazience i kuchni	1kpl	
2.	Wykonanie wypustu gniazda wtyczkowego do piekarnika elektrycznego w kuchni.	1kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301(6-obwodów),montaż ochronników II-biegunowych w obudowie S12 ,montaż dzwonka elektrycznego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		