

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe			
1		Odcięcie zasilania i innych mediów oraz rozbiórka elementów istniejących instalacji i elementów wyposażenia i itp.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian budynku przeznaczonego do rozbiórki	m ³		
d.1	0349-02	((16*2+6.3*2+5+4.3*2)*5.4-1.0*2.0*2)*0.42	m ³	130.318	
		120*0.25+160*0.12	m ³	49.200	
		(22.6*2+3.2*2)*2.45*0.27	m ³	34.133	
		59*0.27	m ³	15.930	
				RAZEM	229.581
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m ²	szt		
d.1	0354-09	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych, analogia: rozebranie stropu nad parterem	m ²		
d.1	0405-01	16.5*6.5	m ²	107.250	
				RAZEM	107.250
5	KNR 4-04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej, analogia: rozebranie krokwi	m ²		
d.1	0403-04	16.5*6.5	m ²	107.250	
		22.8*3.8	m ²	86.640	
				RAZEM	193.890
6	KNR 4-04	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m ²		
d.1	0403-02	193.89	m ²	193.890	
				RAZEM	193.890
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m ²		
d.1	0519-04	193.89	m ²	193.890	
				RAZEM	193.890
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m ²		
d.1	0519-05	193.89	m ²	193.890	
				RAZEM	193.890
9	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm, analogia: rozbiórka posadzki na gruncie	m ³		
d.1	0301-03	16*6.3*0.15	m ³	15.120	
		22.6*3.2*0.15	m ³	10.848	
				RAZEM	25.968
10	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - odkopanie fundamentów	m ³		
d.1	0104-01	0.5*1.3*(16*2+6.3*2)	m ³	28.990	
		0.5*1.3*(22.6*2+3.2*2)	m ³	33.540	
				RAZEM	62.530
11	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej, analogia: rozebranie ścian posadowienia	m ³		
d.1	0349-01	0.5*0.42*(16*2+6.3*2)	m ³	9.366	
		0.5*0.29*(22.6*2+3.2*2)	m ³	7.482	
				RAZEM	16.848
12	KNR 4-01	Zasypanie wykopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m ³		
d.1	0105-02	62.53+16.848	m ³	79.378	
		-182.82*0.15	m ³	-27.423	
				RAZEM	51.955
13	KNR 2-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²		
d.1	0505-01	16.2*6.5	m ²	105.300	
		22.8*3.4	m ²	77.520	
				RAZEM	182.820
14	KNR 2-21	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - grubość ok. 10 cm	m ³		
d.1	0218-02	182.82*0.15	m ³	27.423	
				RAZEM	27.423
15	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	1804-11	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
2		Wywóz, utylizacja elementów po rozbiórce			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki $229.581+25.968+(1.0*2.0*2)*0.05+107.25*0.2+193.89*0.03$	m ³		
			m ³	283.016	
				RAZEM	283.016
17	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki Krotność = 14 283.016	m ³		
			m ³	283.016	
				RAZEM	283.016
18	KNR 4-01 d.2 0108-02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III $182.82*0.15-16.848$	m ³		
			m ³	10.575	
				RAZEM	10.575
19	KNR 4-01 d.2 0108-04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 14 10.575	m ³		
			m ³	10.575	
				RAZEM	10.575
20	d.2	Opłata za utylizację ziemi $10.575*1.75$	t		
			t	18.506	
				RAZEM	18.506
21	d.2	Opłata za utylizację gruzu $283.016*1.75$ $-193.89*0.03*1.75$	t		
			t	495.278	
			t	-10.179	
				RAZEM	485.099
22	d.2	Opłata za utylizację papy $2*193.89*5/1000$	t		
			t	1.939	
				RAZEM	1.939
23	d.2	Opłata za mapę powykonawczą 1 kpl (4 szt) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2 wycena indywidualna	Zajęcie pasa drogowego i sporządzenie projektu organizacji ruchu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta *[Signature]*
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/02
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.