

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm- analogia :rozbiórka nawierzchni utwardzonej wokół budynku	m ²		
		67.86	m ²	67.860	
				RAZEM	67.860
2	KNR 4-01 d.1 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		110.57	m ³	110.570	
				RAZEM	110.570
3	KNR 4-04 d.1 0203-06	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu ławy zewn.	m ³		
		19.514	m ³	19.514	
				RAZEM	19.514
4	KNR 4-04 d.1 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu ławy wewn.	m ³		
		3.839	m ³	3.839	
				RAZEM	3.839
5	KNR 4-04 d.1 0203-03	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
		6.587	m ³	6.587	
				RAZEM	6.587
6	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		123.606	m ³	123.606	
				RAZEM	123.606
7	KNR 4-04 d.1 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
		14.207	m ³	14.207	
				RAZEM	14.207
8	KNR 4-04 d.1 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych-analogia : rozebranie ścianek działowych	m ²		
		23.399	m ²	23.399	
				RAZEM	23.399
9	KNR 4-01 d.1 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		4.03	m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
10	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		okna 5+7, drzwi wew. 8+5	szt.	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
12	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych analogia: rozebranie podłóg (płytki, klepka, linoleum)	m ²		
		137.611	m ²	137.611	
				RAZEM	137.611
13	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - analogia : rozbiórka podłoża na parterze	m ³		
		9.056	m ³	9.056	
				RAZEM	9.056
14	KNR 4-01 d.1 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
		147.782	m ²	147.782	
				RAZEM	147.782
15	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		147.782	m ²	147.782	
				RAZEM	147.782
16	KNR 4-01 d.1 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
17	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		98.175	m ²	98.175	
				RAZEM	98.175

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		98.175	m ²	98.175	
				RAZEM	98.175
19	d.1 kalkulacja indywidualna	Rozbiórka pozostałych elementów (elementy wyposażenia, instalacji itp)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12.270	m ²	12.270	
				RAZEM	12.270
21	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.75	m	12.750	
				RAZEM	12.750
22	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
23	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		98.175	m ²	98.175	
				RAZEM	98.175
24	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		98.175	m ²	98.175	
				RAZEM	98.175
2		Wywóz, utylizacja, zasypanie wykopu wraz z niwelacją terenu po rozbiórce			
25	KNR 4-04 d.2 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km - transport materiałów z rozbiórki do miejsca załadunku na samochód	m ³		
		260.796	m ³	260.796	
				RAZEM	260.796
26	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km analogia : wywóz materiałów z rozbiórki	m ³		
		260.796	m ³	260.796	
				RAZEM	260.796
27	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11	m ³		
		260.796	m ³	260.796	
				RAZEM	260.796
28	d.2 kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu	t		
		456.393	t	456.393	
				RAZEM	456.393
29	d.2 kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację papy	t		
		0.982	t	0.982	
				RAZEM	0.982
30	d.2 kalkulacja indywidualna	Dostawa mieszanki piaskowo żwirowej do zasypania wykopu (obj.fundamentów)	t		
		29.940	t	29.940	
				RAZEM	29.940
31	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		110.57	m ³	110.570	
				RAZEM	110.570
32	KNR 2-21 d.2 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		47.058	m ³	47.058	
				RAZEM	47.058
3		Ogrodzenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-02 d.3 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.3*0.3*19	m ³ m ³	1.710	
				RAZEM	1.710
34	KNNR-W 3 d.3 0206-05	Izolacje ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych (0.3*19)*2+(0.30*19)	m ² m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
35	KNR 2-02 d.3 0105-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł kratówek na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. 19*2	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
36	KNR-W 2-02 d.3 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 19*2*2	m ² m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
37	KNR 0-23 d.3 0932-01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie 76	m ² m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
38	KNR 0-23 d.3 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 76	m ² m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
39	ZKNR C-2 d.3 0119-03	Malowanie elewacji farbą akrylową CT 42 dwukrotnie; tynk fakturowy 76	m ² m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
40	KNR-W 2-02 d.3 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 19*0.25	m ² m ²	4.750	
				RAZEM	4.750
41	ZKNR C-2 d.3 0515-05	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 20 cm - Wyłożenie nakrywy muru ogrodzenia płytkami klinkierowymi 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
42		Oplata za mapę powykonawczą 1 kpl (4 szt)	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	wycena indywidualna	Zajęcie pasa drogowego na czas załadunku materiałów z rozbiórki i sporządzenie projektu organizacji ruchu	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Furzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/02
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie osóbnobudowlanych.