

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>			
1.1		<b>Branża budowlana</b>			
1.1.1		<b>Stolarka okienna UWAGA - wymiary w świetle muru węgaraka. Parametry i oszczędzenie stolarki zgodnie z dokumentacją projektową</b>			
1	1 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0354-06				
1.1		< Ok 19 > 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	2 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0354-03				
1.1		< Ok 2 PoleKołaD(0.35)> 3	szt.	3.000	
		< Ok 7 0.78*0.51 > 4	szt.	4.000	
		< Ok 8 0.37*0.68 > 2	szt.	2.000	
		< Ok 9 0.47*0.66 > 3	szt.	3.000	
		< Ok 12 0.86*0.78 > 1	szt.	1.000	
		< Ok 13 0.47*0.78 > 1	szt.	1.000	
		< Ok 14 0.94*0.66 > 1	szt.	1.000	
		< Ok 19 0.78*0.56 > 3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3	3 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1.1		< Ok 1 1.50*0.98 > 1	szt.	1.000	
		< Ok 4 1.02*1.94 > 4	szt.	4.000	
		< Ok 10 0.95*1.47 > 3	szt.	3.000	
		< Ok 17 1.02*1.94 > 3	szt.	3.000	
		< Ok 18 1.02*1.94 > 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	4 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-05				
1.1		< Ok 3 > 1.02*2.12*4	m <sup>2</sup>	8.650	
		< Ok 15 > 1.02*2.12*3	m <sup>2</sup>	6.487	
		< Ok 16 > 1.02*2.12*1	m <sup>2</sup>	2.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.299</b>
5	5	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego, pomalowane na kolor biały, parapet z drewna klejonego pomalowany na kolor biały. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna	okno jednoramowe z parapetem wykończone - trzy skrzydła w tym jedno R/U, dwa R			
1.1		< Ok 1 > 1.50*0.98	m <sup>2</sup>	1.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.470</b>
6	6	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego pomalowane na kolor biały, parapet z drewna klejonego pomalowany na kolor biały - okno okrągłe	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna	0.29 << Ok 2 > PoleKołaD(0.35)*3>			
1.1			m <sup>2</sup>	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
7	7	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego, pomalowane na kolor biały, parapet z drewna klejonego pomalowany na kolor biały. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna	okna jednoramowe z parapetem wykończone - cztery skrzydła w tym jedno R/U trzy R			
1.1		< Ok 3 > 1.02*2.12*4	m <sup>2</sup>	8.650	
		< Ok 4 > 1.02*1.94*4	m <sup>2</sup>	7.915	
		< Ok 10 > 0.95*1.47*3	m <sup>2</sup>	4.190	
		< Ok 15 > 1.02*2.12*3	m <sup>2</sup>	6.487	
		< Ok 17 > 1.02*1.94*3	m <sup>2</sup>	5.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.178</b>
8	8	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego, pomalowane na kolor orzech, wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna	okna jednoramowe wykończone - dwa skrzydła w tym jedno R/U drugie R			
1.1		< Ok 7 > 0.78*0.51*4	m <sup>2</sup>	1.591	
		< Ok 19 > 0.78*0.56*3	m <sup>2</sup>	1.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.901</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	d.1. kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego, pomalowane na kolor biały, parapet z drewna klejonego pomalowany na kolor biały. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m <sup>2</sup>		
1.1		okna jednoramowe z parapetem wykończone - jedno skrzydło R ze szprosem < Ok 8 > 0.37*0.68*2 < Ok 9 > 0.47*0.66*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.503 0.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.434</b>
10	d.1. kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego, pomalowane na kolor biały, parapet z drewna klejonego pomalowany na kolor biały. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m <sup>2</sup>		
1.1		okna jednoramowe z parapetem wykończone - dwa skrzydła w tym jedno R/U drugie R < Ok 12 > 0.86*0.78 < Ok 14 > 0.94*0.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.671 0.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.291</b>
11	d.1. kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego, pomalowane na kolor biały, parapet z drewna klejonego pomalowany na kolor biały. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m <sup>2</sup>		
1.1		okna jednoramowe z parapetem wykończone - jedno skrzydło R/U < Ok 13 > 0.47*0.78	m <sup>2</sup>	0.367	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.367</b>
12	d.1. kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż z obróbką osadzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego liściastego, pomalowane na kolor biały, parapet z drewna klejonego pomalowany na kolor biały. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m <sup>2</sup>		
1.1		okna jednoramowe z parapetem wykończone - cztery skrzydła w tym jedno R/U trzy R dolne skrzydła ze szprosami < Ok 16 > 1.02*2.12 < Ok 18 > 1.02*1.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.162 1.979	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.141</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [ wraz z opłatą za składowanie ]	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-13		(1.47+0.29+33.19+2.9+1.43+1.29+0.37+4.14)*0.02	m <sup>3</sup>	0.902	
1.1 uwaga				<b>RAZEM</b>	<b>0.902</b>
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-16		0.90	m <sup>3</sup>	0.900	
1.1 uwaga				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Małgorzata Tomaszewska*  
upr. bud. UAN/KSZ/210/375/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 14*1.3	m m	18.200	18.200
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 18.2	szt. szt.	18.200	18.200
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
3	KNNR-W 3 0701-01	Wymiana okien drewnianych jednoramowych 1.03*1.66*2+0.9*1.77*3+0.8*0.7*5	m m	10.999	10.999
				<b>RAZEM</b>	<b>10.999</b>
4	KNR-W 2-17 0137-01	nawiewniki higrosterowalne typ podobny do Aereco 9	szt. szt.	9.000	9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 0.9*1.77+0.8*0.77*10+0.4*0.5*4+1.15*1.93*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.212	15.212
				<b>RAZEM</b>	<b>15.212</b>
6	KNR-W 2-17 0137-01	nawiewniki higrosterowalne typ podobny do Aereco 13	szt. szt.	13.000	13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
7	KNNR-W 3 0702-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	2.100
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
upr. bud. WzPP Nb 7210/205/82