

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa (12.25+6.2)*2	m ²		
			m ²	36.90	
				RAZEM	36.90
2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (4.2*2+10.25)*5	m ²		
			m ²	93.25	
				RAZEM	93.25
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 16	szt.		
			szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspomnikami 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-04 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-04 0702-01	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr.do 25 mm (przewody gazowe) 12	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
8	KNR 4-04 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowan-nych o śr. do 25 mm 17	m		
			m	17.00	
				RAZEM	17.00
9	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami 2*0.8*0.9	m ³		
			m ³	1.44	
				RAZEM	1.44
10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.7*5	m ²		
			m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł- nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (13.25*2+4.2*2+3+1.8+3.2+5.5)*0.25	m ²		
			m ²	12.10	
				RAZEM	12.10
12	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.25+5.5	m		
			m	18.75	
				RAZEM	18.75
13	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10.2	m		
			m	10.20	
				RAZEM	10.20
14	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem 0.4*0.5*1.5+0.5*1*0.55	m ³		
			m ³	0.58	
				RAZEM	0.58
15	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 1 warstwa 13.25*4.2+1.6*5.5	m ²		
			m ²	64.45	
				RAZEM	64.45
16	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu następna warstwa Krotność = 2 64.45	m ²		
			m ²	64.45	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR K-05 0101-06	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem lat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku 64.45	m ²	RAZEM	64.45
18	KNR-W 4- 01 0438- 05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych (wiatrołap przy schodach) $(1.6+1.85)*2.2$	m ²	64.45 RAZEM	64.45
19	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 1	m ² szt.	7.59 RAZEM	7.59
20	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany zewnętrzne minus otwory $((4.2*2+13.25)*5.1+13.25*2.4)*0.25$	m ³	1.00 RAZEM	1.00
21	KNR-W 4- 01 0439- 02	Rozebranie podłóg drewnianych białych nie nadających się do ponownego użytku $13.25*4.2$	m ²	35.55 RAZEM	35.55
22	KNR-W 4- 01 0440- 04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych $13.25*4.2*2$	m ²	55.65 RAZEM	55.65
23	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe $13.25*4.2$	m ²	111.30 RAZEM	111.30
24	KNR-W 4- 01 0440- 07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ² (belki stropowe + krokwie) $14*4.2*2$	m	55.65 RAZEM	55.65
25	KNR-W 4- 01 0346- 03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. $4.2*2.5*7$	m ²	117.60 RAZEM	117.60
26	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych $13.25*4.2$	m ²	73.50 RAZEM	73.50
27	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej (na głębokość 0,7m) $(13.25*2+4.2*2)*0.25*0.7$	m ³	55.65 RAZEM	55.65
28	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie 36.9	m ²	6.11 RAZEM	6.11
29	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczanie piwnic i wykopów po fundamentach $(4.2*2+13.25)*0.25*0.7$	m ³	36.90 RAZEM	36.90
30	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	3.79 RAZEM	3.79

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.25*4.2	m ²	55.65	
31	kalk. włas- na	Koszt utulizacji papy wraz z transportem	m ³	RAZEM	55.65
		64.45*0.035	m ³	2.26	
32	kalk. włas- na	inwentaryzacja powykonawcza (mapki)	szt	RAZEM	2.26
		1	szt	1.00	
33		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:2,3,18,20)		RAZEM	1.00
34	UWAGA analiza in- dywidualna	odbiór gruzu z rozbiórki bezpłatne pozyskanie drewna rozbiórko- wego i jego zagospodarowanie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-KZ-7210/378/88
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym