


Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 11.5*0.65	m ²		
d.1	0533-02		m ²	7.475	
				RAZEM	7.475
2		Wykonanie przeciwnapadków przy świetlikach dachowych	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 11.5*15.5	m ²		
d.1	0528-01		m ²	178.250	
				RAZEM	178.250
4	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 11.5*15.5	m ²		
d.1	0528-02		m ²	178.250	
				RAZEM	178.250
5	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (11.5+15.5)*2	mb		
d.1	0529-04		mb	54.000	
				RAZEM	54.000
6	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 18	mb ob- wodu		
d.1	0529-06		mb ob- wodu	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.7*0.4*0.9	m ³		
d.1	0310-02		m ³	0.252	
				RAZEM	0.252
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem (0.7+0.4)*2*0.9	m ²		
d.1	0735-07		m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
2		Naprawa tynku			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (0.7+1.2)*8+15.6	m ²		
d.2	0725-03		m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m ² przy głębok. do 10 cm 12	szt.		
d.2	0206-01		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³		
d.2	0108-09 analogia		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 1	m ³		
d.2	0108-10 analogia		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż elementów grzejnych rury spustowej i kosza			
13		Montaż elementów grzejnych rury i kosza spustowego 1	kpl		
d.3	kalk. własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Doprowadzenie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem 1	kpl		
d.3	kalk. własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Miejscowy Nadzór
Nr ... 3012/1793

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami-zamurowanie trzech otworów drzwiowych 0.9*2.05*0.12	m ³ m ³		
				0.221	
				RAZEM	0.221
20	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.9*2.05*6	m ² m ²		
				11.070	
				RAZEM	11.070
21	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0.9*2.05*6	m ² m ²		
				11.070	
				RAZEM	11.070
22	KNR 4-01 0809-05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm 2*1.5	m ² m ²		
				3.000	
				RAZEM	3.000

Inspektor Nadzoru
[Signature]
 Wojciech Charniński
 Nr upr. bud. 3082-7342/17/93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana okien parter			
1	d.1 kalk. własna	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi-5 szt parter 0.9*1.25+4*0.9*1.45	m ² m ²	 6.345	
				RAZEM	6.345
2	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*1.45*0.4	m ³ m ³	 0.522	
				RAZEM	0.522
3	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.9*1.45	m ² m ²	 1.305	
				RAZEM	1.305
4	d.1	montaż nawiewników higrosterowanych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Wymiana okien piętro			
5	d.2 kalk. własna	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi -22 szt piętro 22*0.9*1.75	m ² m ²	 34.650	
				RAZEM	34.650
6	d.2	montaż nawiewników higrosterowanych 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000

Inspektor Nadzoru

 Wojciech Chowaniecki
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm-pisuar 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 0,5	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0203-04 analogia	Wymiana klapy żeliwnej kanalizacyjnej o śr. 150mm 2szt+ 1szt PCV /rury spustowe na zewnątrz/ 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-02 0120-01	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	wyczyszczenie środkami chemicznymi - armatura fajansowa / muszle+ umywalki+pisuar/ - baterie umywalkowe 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000