

zatrębnik 9/1
do 51/12
aud. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 39.113+136.920	m ² m ²	176.033	
				RAZEM	176.033
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 2.10*2.90+1.32*2.46+3.05*4.71+2.47*4.71+2.49*1.47	m ² m ²	38.997	
				RAZEM	38.997
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.79*2*2.0	m ² m ²	7.160	
				RAZEM	7.160
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² z dwoma zamkami 1.0*2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 176.033	m ² m ²	176.033	
				RAZEM	176.033
9	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.86*2.82+4.92*3.33+1.81*1.97+1.32*1.71+1.38*2.32	m ² m ²	39.113	
				RAZEM	39.113
10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.86*2+2.82*2+5.12*2+4.92*2+1.32*2+1.71*2+1.38*2+2.32*2)*2.80	m ² m ²	136.920	
				RAZEM	136.920
11	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej łazienka + pas w kuchni 1.47*2*2.80+2.49*2*2.80+1.97*0.90+1.81*2*0.90	m ² m ²	27.207	
				RAZEM	27.207
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.113	m ² m ²	39.113	
				RAZEM	39.113
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 136.920-27.207	m ² m ²	109.713	
				RAZEM	109.713
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 0.80*2.20*3	m ² m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
15	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 39.113	m ² m ²	39.113	
				RAZEM	39.113
16	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 2.32*1.38	m ² m ²	3.202	
				RAZEM	3.202
17	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2.82*4.86+3.33*4.92+1.81*1.97+1.71*1.32	m ² m ²	35.912	
				RAZEM	35.912
18	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	kalk. własna	Renowacja okien PCV	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
24	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Bogas
Upr. Bud. UA-N-KZ-700/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój z aneksem kuchennym, łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Stolarska 1** **Mieszkanie nr 20**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu, wymiana w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	kpl	
2.	Wykonanie wypustu w kuchni do piekarnika od TM przewodem YDY 3x2,5mm ² .	1kpl	
3.	Montaż TL, montaż zabezpieczeń(8 obwodów), montaż 2-wyłączników różnicowo-prądowych, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu dzwonkowego.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu anteny RTV.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + szafka 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (spłuczka + pralka w kuchni) 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - kabina z brodzikiem 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15		Czyszczenie kucheki 4pp 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

INSPEKCJA NADZORU
dla obiektów sanitarnych
Zbigniew Zieliński
upr. 00017/00