

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-01 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - powierzchnia do 200 m <sup>2</sup>  13*6.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.500</b>
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  13+2.2	m  m	  15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  2.8	m  m	  2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
4	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 16 cm  94.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  94.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.080</b>
5	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych  13+2*6	m  m	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
6	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich  10	m  m	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze  6*7	m  m	  42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
8	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm  6*7	m  m	  42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
9	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.4+0.4+0.8*2)*1.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
11	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych  1.5*2	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 4-01 0402-08	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm analogia obicie lukarny płytami osb 12 mm 3*1.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
15	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę  84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
16	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1.5*3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
17	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej  13	m  m	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
18	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.8*2	m	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
19	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 6.9*0.25*2+3*0.35*2+1.5*0.25*2+1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
20	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 6.9*0.3*2+3.2*0.35*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.380</b>
21	KNR-W 4- 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 2.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
22	KNR-W 4- 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1 km na odległość 15 km 2.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
upr. bud. WSP Nr 7210/205/12