

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.3*20.3+1.1*8	m ² m ²	116.390	
				RAZEM	116.390
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 116.39	m ² m ²	116.390	
				RAZEM	116.390
3	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 116.39	m ² m ²	116.390	
				RAZEM	116.390
4	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd : 28,65 + 2,65+0,35 = 31,65 mb 20.3	mb mb	20.300	
				RAZEM	20.300
5	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd : (0,62x2+0,4 + 0,85 +2x0,15) = 2,8 mb 2.4	mb ob- vodu mb ob- vodu	2.400	
				RAZEM	2.400
6	KNR 4-01 d.1 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 6.8*2	m m	13.600	
				RAZEM	13.600
8	KNR 4-01 d.1 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 21*0.2+5.5*2*0.25+16*0.25+1.6*0.35	m ² m ²	11.510	
				RAZEM	11.510
9	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11.51	m ² m ²	11.510	
				RAZEM	11.510
10	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 116.39*0.3	m ² m ²	34.917	
				RAZEM	34.917
13	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.1	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
14	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.1+116*0.01	m ³ m ³	2.260	
				RAZEM	2.260
15	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja papy 1.1+116*0.01	m ³ m ³	2.260	
				RAZEM	2.260

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
upr. bud. 14589/2013