

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku $6.5*0.8+4.5*0.8+2*10.5*0.4+10.5*0.6+0.25*(2*0.6+2*2.4+2*1.5+2*0.6+2*2.2+2*0.8+2*2.1+2*0.8+2*2.2+2*0.8+1.6+2*0.4)+15.6*0.2$	m ² m ²	34.220	
				RAZEM	34.220
2	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 34.22	m ² m ²	34.220	
				RAZEM	34.220
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.6*2+2*3.6	m m	38.400	
				RAZEM	38.400
4	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 15.6*2+2*3.6	m m	38.400	
				RAZEM	38.400
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12.3*3	m m	36.900	
				RAZEM	36.900
6	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 12.3*4	m m	49.200	
				RAZEM	49.200
7	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 10.5*15.8	m ² m ²	165.900	
				RAZEM	165.900
8	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 10.5*15.8	m ² m ²	165.900	
				RAZEM	165.900
9	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 15.6*10.5	m ² m ²	163.800	
				RAZEM	163.800
10	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki 15.6*4.5+1.8*3.2	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	75.960	
				RAZEM	75.960
12	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 15.6*4.5+1.8*3.2	m ² m ²	75.960	
				RAZEM	75.960
13	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 10.5*15*0.1	m ² m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
14	KNR 2-02 0410-02	Łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 2-02 0410-05	Okienko 'wole oko' 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" analogia wylaz dachowy z poliwęglanu 0,9* 0,9 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 15.6+3*2.8	m m	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 10.5*14	m m	147.000	
				RAZEM	147.000
20	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 15.6+3.2*3+2.5*3	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	32.700	
				RAZEM	32.700
21	KNR 4-01 0331-02	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
22	KNR 4-01 0311-06	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. pochyło 6.5+5.5	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. (6.5+5.5)*0.24*0.24	m ³ m ³	0.691	
				RAZEM	0.691
24	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.2*0.4*0.8+2.2*0.4*1.1+2.1*0.4*0.75+0.4*1.9*0.8+2.2*0.9*0.4+1.5*0.4*0.8	m ³ m ³	3.862	
				RAZEM	3.862
25	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 12*2	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
26	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.5*2*0.8+0.4*0.8*2)*2+(2.2*2*1.1+0.4*2*1.1)*4	m ² m ²	28.960	
				RAZEM	28.960
27	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 16*12	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
28	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m (6.5+5.5)*3.5	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
29	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² ANALOGIA zbitie luźnych tynków na elewacji 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR-W 4-01 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć o grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
31	KNR-W 4-01 0314-01	Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.4*0.4*0.25*2	m ³ m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
32	analiza indywidualna	Zajęcie chodnika 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.5	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 10 km 8.5	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500