

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0218-02	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego bez ścianki i wsporników demontaż i ponowny montaż 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej demontaż i ponowny montaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej demontaż i ponowny montaż 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem demontaż i ponowny montaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.13*3+3.14*2.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.056</b>
7	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust 12.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.050</b>
8	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 3.2*6	m m	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
9	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłuźnia lub żuźla na podłożu gruntowym 12.05*0.15+2.4*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.008</b>
10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 12.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.050</b>
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 12.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.050</b>
12	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 12.05*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.964</b>
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.13*3+3.14*2.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.056</b>
16	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.13*3+3.14*2.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.056</b>
17	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.13*2+3*2+3.14*2+2.76*2	m m	20.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.060</b>
18	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1.13*2+3*2+3.14*2+2.76*2	m m	20.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.060</b>