

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR-W 2-25 0307-03 analogia | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie w Robociznie przyjąć 30% nakładu $(4.10+4.12+3.50+3.46+3.60+3.48+3.57+3.50+3.53+3.50+3.46+3.57+3.46+3.60+2.98+3.37+3.18+3.33+3.00+3.05+2.82+2.89+2.85)*1.50$ | m ² m ² | 116.880 | |
| | | | | RAZEM | 116.880 |
| 2 | KNR 2-21 0701-05 | Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | KNR 4-01 1212-28 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków z rur stalowych o średnicy do 50 mm 25*1.65 | m m | 41.250 | |
| | | | | RAZEM | 41.250 |
| 4 | KNR-W 2-02 1804-11 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na istniejących słupkach stalowych z rur śr. 48 mm - w Robociznie przyjąć 30% nakładu, w Materiałach bez słupków i betonu 116.88/1.50 | m m | 77.920 | |
| | | | | RAZEM | 77.920 |
| 5 | analiza indywidualna | Montaż zastrzałów z rur stalowych fi 42 mm do istniejących słupków ogrodzeniowych 4 | kpl. kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 6 | KNR-W 4-01 1212-12 | Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi $(3.35+4.43+4.27+3.30+5.00)*1.50$ | m ² m ² | 30.525 | |
| | | | | RAZEM | 30.525 |
| 7 | KNR-W 4-01 1212-11 | Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 30.525 | m ² m ² | 30.525 | |
| | | | | RAZEM | 30.525 |
| 8 | KNR-W 4-01 1212-05 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną bramy z prętów prostych $2.32*1.60+2.44*1.60+2.10*1.60$ | m ² m ² | 10.976 | |
| | | | | RAZEM | 10.976 |
| 9 | KNR-W 4-01 1212-11 | Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi $(5.03+18.70+6.50+4.65)*1.70$ | m ² m ² | 59.296 | |
| | | | | RAZEM | 59.296 |

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Krzysztof Nejman

upr. bud. UAN-Nr. 8386-5/51/87 WK
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych