

PRZEDMIARY ROBÓT - OGÓLNOBUDOWLANE

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|--|--|--------------|----------------|
| 1 | KNR 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet pokój I (2.24+3.68)*2*2.60-(1.23*1.48)-(0.80*2) pokój II (4.20+4.66)*2*2.60-(0.90*2.22)-(1.8*1.48)-(0.90*2) pokój III (2.90+4.46)*2*2.60-(1.52+1.48)-(0.90*2) pokój IV (4.68+2.52)*2*2.60-(1.52*1.48)-(0.90*2) przedpokój (1.51+2.24+0.60+2.10+2.60+0.80+1.06+3.74)*2.60-(0.90*2)*5 (2.23+0.95)*2*2.60-(0.90*2)*3 kuchnia (0.24+0.83+2.89+2.23+3.10)*2.60-(1.08*1.50)-(0.75*2.89)-(1.19+1.21)- (0.90*2) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 190.229 |
| 2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pokój I 2.24*3.68 pokój II 4.20*4.66 pokój III 2.90*4.64 pokój IV 4.68*2.52 kuchnia (2.89*2.23)+(0.24*1.49) przedpokój (2.24*1.51)+(1.54*2.10)+(1.06*0.80)+(0.95*2.23) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 69.450 |
| 3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity przedpokój 9.583 pokój I 8.243 pokój II 19.572 pokój III 13.456 pokój IV 11.794 w.c. 1.20*1.05 łazienka (0.49*0.77)+(2.07*1.52) kuchnia 6.802 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 74.234 |
| 4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany (2.24+3.68)*2*2.60 (4.20+4.66)*2*2.60 (2.90+4.46)*2*2.60 (4.68+2.52)*2*2.60 (1.51+2.24+0.60+2.10+2.60+0.80+1.06+3.74)*2.60 (2.23+0.95)*2*2.60 (0.24+0.83+2.89+2.23+3.10)*2.60 (0.72+2.0-2.07+1.52+1.33+0.49)*2.60 (1.20+1.05)*2*2.60 (7.245+13.614+3.788) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 242.539 |
| 5 | KNR 2 1208-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet prócz łazienki i w.c.) 74.234+69.450-1.25 | m ² m ² | | |
| | | | | RAZEM | 69.450 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 6 | KNNR 2 1208-02 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - przyjęto dodatkowe 3 mm 69.450 | m ² | | |
| | | | m ² | 69.450 | |
| | | | | RAZEM | 69.450 |
| 7 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 242.539 | m ² | | |
| | | | m ² | 242.539 | |
| | | | | RAZEM | 242.539 |
| 8 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 74.234 | m ² | | |
| | | | m ² | 74.234 | |
| | | | | RAZEM | 74.234 |
| 9 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 242.539 | m ² | | |
| | | | m ² | 242.539 | |
| | | | | RAZEM | 242.539 |
| 10 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 74.234 | m ² | | |
| | | | m ² | 74.234 | |
| | | | | RAZEM | 74.234 |
| 11 | KNR 4-01 1204-01 | Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 74.234 | m ² | | |
| | | | m ² | 74.234 | |
| | | | | RAZEM | 74.234 |
| 12 | KNR 4-01 1204-02 | Dwuwarstwowe malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 242.539 | m ² | | |
| | | | m ² | 242.539 | |
| | | | | RAZEM | 242.539 |
| 13 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigami - prócz łazienki i w.c. 69.450 | m ² | | |
| | | | m ² | 69.450 | |
| | | | | RAZEM | 69.450 |
| 14 | KNR 2-02 1113-08 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 80.200 | m | | |
| | | | m | 80.200 | |
| | | | | RAZEM | 80.200 |
| 15 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia | Wывiezenie gruzu i materialow z rozbiorki na odleglosc 19 km | kpl | | |
| | | | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | Kalkulacja wlasna | Utylizacja | kpl | | |
| | | | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

M. 10. 2011
 Inspektor Nadzoru
 Violetta Purzyńska
 nr bud. GP-KZ-7342/256/192

PRZEDMIARY ROBÓT - ELEKTRYCZNE

| LP. | Wyszczególnienie robót | |
|-----|--|---------------|
| 1. | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w betonie ,kuchni ,wc i łazience oprawy typu „plafon” | szt/m |
| 2. | Wymiana gniazd wtyczkowych-wypusty p.t z tynkowaniem | 9kpl |
| 3. | Montaż tablicy licznikowej OK. 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego ,wymiana wzl od TL do TM przewodem YDY 3x6mm ² . | 19kpl 1kpl |
| 4. | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE. | 1kpl |
| 5. | Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu. | 1kpl |