

zalecenie 9/4
do SIWZ
zad. Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (93.564+17.408)*2	m ² m ²	221.944	
				RAZEM	221.944
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² (1.70*0.80*2)*2	m ² m ²	5.440	
				RAZEM	5.440
4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 187.128	m ² m ²	187.128	
				RAZEM	187.128
5	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 17.408*2	m ² m ²	34.816	
				RAZEM	34.816
6	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych [(1.17*2+3.49*2+1.96*4+2.47*2+3.35*2+2.55*2)*2.76]*2	m ² m ²	187.128	
				RAZEM	187.128
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.408*2	m ² m ²	34.816	
				RAZEM	34.816
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 41.324*2	m ² m ²	82.648	
				RAZEM	82.648
9	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania [(1.17*2+3.49*2+1.96*4+2.47*2+3.35*2+2.55*2)*1.60]*2	m ² m ²	108.480	
				RAZEM	108.480
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.96*2.20*2+2.20*0.80*2)*2	m ² m ²	24.288	
				RAZEM	24.288
11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5.0*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit (1.17*1.96+3.49*1.96+1.51*2.55+1.51*0.80)*2	m ² m ²	28.384	
				RAZEM	28.384
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN/KZ/210/i/20/90.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (93.564+17.408)*2	m ² m ²	221.944	
				RAZEM	221.944
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 41.324*2	m ² m ²	82.648	
				RAZEM	82.648
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (1.17*1.96+3.49*1.96)*2	m ² m ²	18.267	
				RAZEM	18.267
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² (1.70*0.80*2)*2	m ² m ²	5.440	
				RAZEM	5.440
6	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 187.128	m ² m ²	187.128	
				RAZEM	187.128
7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach (1.17*1.96+3.49*1.96+3.35*2.47)*2	m ² m ²	34.816	
				RAZEM	34.816
8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 17.408*2	m ² m ²	34.816	
				RAZEM	34.816
9	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych [(1.17*2+3.49*2+1.96*4+2.47*2+3.35*2+2.55*2)*2.76]*2	m ² m ²	187.128	
				RAZEM	187.128
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.408*2	m ² m ²	34.816	
				RAZEM	34.816
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 41.324*2	m ² m ²	82.648	
				RAZEM	82.648
12	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania [(1.17*2+3.49*2+1.96*4+2.47*2+3.35*2+2.55*2)*1.60]*2	m ² m ²	108.480	
				RAZEM	108.480
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.96*2.20*2+2.20*0.80*2)*2	m ² m ²	24.288	
				RAZEM	24.288
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5.0*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit (1.17*1.96+3.49*1.96+1.51*2.55+1.51*0.80)*2	m ² m ²	28.384	
				RAZEM	28.384
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kolas
Upr. Bud. UAN-100/120/90