

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 2.7*20+2.9*32+2.7*5+8*2.5	m ²		
			m ²	180.300	
				RAZEM	180.300
2	KNKRB 1 0424-02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi gr. 8 cm bez podsypki- analogia 2.7*20.0+2.9*32.0	m ²		
			m ²	146.800	
				RAZEM	146.800
3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 180.30	m ²		
			m ²	180.300	
				RAZEM	180.300

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Wojcik
 Krzysztof Wojcik
 upr. bud. UAN-NB-8886-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym