

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 7.2*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 7.2*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (7.2*1.9)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3.2	m m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
5	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 7.2+1.9	m m	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
6	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 7.2*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
7	KNR 2-02 0608-02	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na zimno 7.2*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 7.2*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
9	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm wsp 5 7.2*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
10	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 7.2*1.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.5*1.7+1.65*4.3+22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.345</b>
13	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> (2*2.5+1.7+2*1.7+4.3)*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.320</b>
14	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 2.5*1.7+4.3*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.345</b>
15	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej 2.5*1.7+4.3*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.345</b>
16	KNR AT-26 0203-01	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca 2.5*1.7+4.3*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.345</b>
17	KNR AT-26 0203-03	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 2.5*1.7+4.3*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.345</b>
18	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca 40.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>40.320</b>
19	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 40.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.320</b>
20	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 2.5*1.7+4.3*1.65+40.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.665</b>
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.2*1.9*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.094</b>
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wsp 10 7.2*1.9*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.094</b>

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski  
upr. bud. WBPP NF 7210/2015/82