

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKA BUDYNKU FORDOŃSKA 10					
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1	klakulacja indywidualna	Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych: ustawienie ogrodzenia strefy rozbiórki oraz tablic informacyjnych	kpl.		
d.1.	1	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	klakulacja indywidualna	Wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego na czas prowadzenia robót	kpl.		
d.1.	1	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH					
3	klakulacja indywidualna	Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych	kpl.		
d.1.	2	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	klakulacja indywidualna	Usunięcie z budynku wszystkich elementów trwale z nim nie związanych	kpl.		
d.1.	2	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	3	5	szt.	5.000	
	okna	9	szt.	9.000	
	drzwi				
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	3	3	szt.	3.000	
	drzwi wejściowe				
				RAZEM	3.000
1.4 ROZBIÓRKA KOMINÓW MUROWANYCH					
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1.	4	0.39*0.65*4.25	m ³	1.077	
		0.28*0.67*4.25	m ³	0.797	
		0.32*0.60*4.25*2	m ³	1.632	
		0.27*0.45*4.25	m ³	0.516	
				RAZEM	4.022
8	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1.	4	2*0.8*0.6*1.8	m ³	1.728	
				RAZEM	1.728
9	KNR 2-02 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m	kol.		
d.1.	4	1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 9)	kpl.		
d.1.	4	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.	4	1.728+4.022	m ³	5.750	
				RAZEM	5.750
1.5 ROZBIÓRKA ŚCIAN DZIAŁOWYCH					
12	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany działowe	m ³		
d.1.	5	0.135*2.915*(3.66+3.5+3.52+1.51)	m ³	4.797	
		0.16*2.915*3.44	m ³	1.604	
		0.18*2.915*3.43	m ³	1.800	
		0.22*2.915*3.18	m ³	2.039	
				RAZEM	10.240

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 0427-07 5	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - drewniana zabudowa sanitarna 2.915*(1.23*3+3.66)	m ² m ²	 21.425	 RAZEM 21.425
14	KNR 2-02 d.1. 1612-05 5	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m 1	kol. kol.	 1.000	 RAZEM 1.000
15	KNR 2-02 d.1. r.16 5 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz. 14) 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
16	KNR 4-01 d.1. 0106-04 5	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 21.425*0.035+10.24	m ³ m ³	 10.990	 RAZEM 10.990
1.6 ROZBIÓRKA POSADZEK I PODŁOŻY BETONOWYCH					
17	KNR 4-01 d.1. 0816-06 6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów: analogia - posadzka pom. 0.1 8.12	m ² m ²	 8.120	 RAZEM 8.120
18	KNR 4-01 d.1. 0428-04 6	Rozebranie legarów 2.29*3.66/0.4	m m	 20.954	 RAZEM 20.954
19	klakulacja d.1. indywidual- 6 na	Oczyszczenie (opróżnienie) dołu kloacznego, asenizacja 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
20	KNR 4-04 d.1. 0301-02 6	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 69.88*0.1	m ³ m ³	 6.988	 RAZEM 6.988
21	KNR 4-04 d.1. 0504-01 6	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 69.88-8.12	m ² m ²	 61.760	 RAZEM 61.760
22	KNR 4-01 d.1. 0106-04 6	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 6.988+61.76*0.05+8.12*0.035	m ³ m ³	 10.360	 RAZEM 10.360
1.7 ROZBIÓRKA DACHU					
23	KNR 4-01 d.1. 0535-08 7	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (20.58*2+4.27+4.39+1.56*2)*0.3	m ² m ²	 15.882	 RAZEM 15.882
24	KNR 4-01 d.1. 0535-04 7	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.58	m m	 20.580	 RAZEM 20.580
25	KNR 4-01 d.1. 0535-06 7	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.23*2	m m	 4.460	 RAZEM 4.460
26	KNR 4-01 d.1. 0519-04 7	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 21.0*5.0	m ² m ²	 105.000	 RAZEM 105.000
27	KNR 4-01 d.1. 0519-05 7	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
28	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1.	0430-02				
7		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
29	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
d.1.	0429-07				
7		21.0/0.6*5.0	m	175.000	
				RAZEM	175.000
1.8 ROZBIÓRKA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
30	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany osłonowe	m ³		
d.1.	0349-02				
8		0.5*3.15*12.89	m ³	20.302	
		0.36*3.15*7.69	m ³	8.720	
		0.4*2.65*(3.87+7.98)	m ³	12.561	
		0.29*2.65*(2.95+1.45+1.51)	m ³	4.542	
		0.32*2.65*1.82	m ³	1.543	
		0.2*2.65*1.75	m ³	0.928	
		0.13*2.65*(1.44+1.5)	m ³	1.013	
		0.27*2.915*(4.27+4.39)	m ³	6.816	
				RAZEM	56.425
31	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys. kolumny do 4 m	kol.		
d.1.	1612-05				
8		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 3	kpl.		
d.1.	r.16	(poz. 31)			
8	z.sz.5.15	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9 ROZBIÓRKA ŚCIAN I ŁAW FUNDAMENTOWYCH					
33	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II	m ³		
d.1.	0104-01				
9		1.0*0.8*(20.58*2+4.27+4.39+1.56*2)	m ³	42.352	
				RAZEM	42.352
34	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ławy i ściany fundamentowe	m ³		
d.1.	0349-02				
9		1.0*0.6*(20.58*2+4.27+4.39+1.56*2)	m ³	31.764	
				RAZEM	31.764
35	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
d.1.	0105-01				
9		31.764	m ³	31.764	
				RAZEM	31.764
36	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
d.1.	0105-01				
9		42.352-31.764	m ³	10.588	
				RAZEM	10.588
37	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-03				
9		42.352	m ³	42.352	
				RAZEM	42.352
1.10 ROZBIÓRKA WEJŚCIA DO BUDYNKU					
38	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cem.plaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. - opaska przy budynku	m ²		
d.1.	0807-03				
10		3.5*0.5	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
39	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm - podesty wejściowe do budynku	m ³		
d.1.	0301-02				
10		3.12*1.0*0.15	m ³	0.468	
		1.42*0.44*0.15	m ³	0.094	
				RAZEM	0.562
1.11 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 4-04 d.1. 1103-04 11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
		115.84	m ³	115.840	
				RAZEM	115.840
41	KNR 4-04 d.1. 1103-05 11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10	m ³		
		115.84	m ³	115.840	
				RAZEM	115.840
42	kalkulacja d.1. indywidualna 11	Opłata za utylizację gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-04 d.1. 1107-03 11	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na odl. 1km	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
44	KNR 4-04 d.1. 1107-04 11	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
45	kalkulacja d.1. indywidualna 11	Opłata za utylizację papy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-04 d.1. 1107-03 11	Transport drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na odl. 1km	t		
		0.18	t	0.180	
				RAZEM	0.180
47	KNR 4-04 d.1. 1107-04 11	Transport drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		0.18	t	0.180	
				RAZEM	0.180
48	kalkulacja d.1. indywidualna 11	Opłata za utylizację drewna z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.12 OGRODZENIE PREFABRYKOWANE					
49	kalkulacja d.1. indywidualna 12	Wykonanie prefabrykowanego ogrodzenia systemowego	m		
		4.39	m	4.390	
				RAZEM	4.390
1.13 PRACE DODATKOWE					
50	KNR 2-31 d.1. 0511-02 13	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej: analogia - naprawa miejsc po rozbiórkach	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
1.14 OBSŁUGA ARCHEOLOGICZNA					
51	kalkulacja d.1. indywidualna 14	Obsługa archeologiczna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.15 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA					
52	kalkulacja d.1. indywidualna 15	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i geodezyjno - kartograficznej dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000