

zatykiem 9/2  
do 5143  
rod. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR-W 2- 02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.05*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
3	KNR-W 2- 02 1018-06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.12*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.352</b>
4	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.30*4.22+3.84*5.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.968</b>
6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 3.30*4.22+3.84*5.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.968</b>
7	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 3.30*2.50*2+4.22*2.50*2+2.53*2.50*2+3.29*2.50*2+2.50*0.61*10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	81.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.950</b>
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.50*5.71+2.54*2.53+3.84*5.74+3.30*4.22+2.53*3.29+3.30*2.50*2+4.22* 2.50*2+2.53*2.50*2+3.29*2.50*2+2.53*2.50*2+2.54*2.0*2+5.71*2.5*2+ 2.51*2.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.603</b>
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.54*1.05+2.53*1.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.324</b>
10	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 2.54*2.50*2+2.53*2.50*2+1.40*0.65+0.70*0.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.715</b>
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.50*5.71+2.54*2.53+3.84*5.74+3.30*4.22+2.53*3.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.993</b>
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 195.603-64.993	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	130.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.610</b>
13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 64.993	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.993</b>
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 130.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	130.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.610</b>
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 195.603	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.603</b>
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km 0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
18	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 12 0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
19	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji odpadów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Krzysztof Nejman*  
Krzysztof Nejman  
upr. bud. UAN-NB-6386-5/51/87 Wk  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (spłuczka + pralka) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + 1 m wąż elastyczny 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	analiza indywidualna	istniejące wodomierze są radiowe ,rok produkcji 2012r , Zarządca budynku : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zrzeszeni" 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Zbigniew Żelazny  
upr. bud. GR-KZ-582/424/97  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci sanitarnych  
KUP/IS/2940/01

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**Obiekt: **Mieszkanie****2-pokoje, kuchnią, łazienka, p.p.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Świętojańska 6 mieszkanie nr 1****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	15kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,OK1x25A zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2 wyłączników różnicowo -prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		