

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach (2.7+11.7)-5.2	m m	9.200	
				RAZEM	9.200
2	KNR 2-02 1808-03	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - BRAMA PANELOWA z futką 4 m szeroka + furtka 1 m szerokości 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów analogia z paneli ogrodzeniowych z pretów powlekanych 2.7+6.5	m m	9.200	
				RAZEM	9.200

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
upr. bud. WBPB MB 7210/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1808-03	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - BRAMA PANELOWA z futką 4 m szeroka + furtka 1 m szerokości	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów analogia z paneli ogrodzeniowych z pretów powlekanych	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
3	analiza indywidualna	dorobienie kluczy dla najemców	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym	m ³ m ³	12.060	
				RAZEM	12.060
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³ m ³	5.025	
				RAZEM	5.025

Inspektor Nadzoru
Leszek Raganowski
upr. bud. WBPP NB 7210/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 11.6*8.2*0.5	m ² m ²	47.560	
				RAZEM	47.560
2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 11.6*8.2	m ² m ²	95.120	
				RAZEM	95.120
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 50% cegieł nowych 0.7*0.7*2*1.8	m ³ m ³	1.764	
				RAZEM	1.764
4	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo 11.6	m m	11.600	
				RAZEM	11.600
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11.6*0.5+2.2*0.35	m ² m ²	6.570	
				RAZEM	6.570
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 11.6*0.5	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
7	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach 1*12*3	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek grub. 1/4 ceg. analogia wstawienie prętów o średnicy 8 mm 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 12*8.5	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
12	analiza indywidualna	Praca rusztowań 366	r-g r-g	366.000	
				RAZEM	366.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WRBP NR 7210/205/182

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja 4*10+4*5	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.9*0.9*3	m ² m ²	 5.130	
				RAZEM	5.130
3	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 4*1.5*2	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach 2.4*0.5*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 2.2*0.4*0.25*3	m ³ m ³	 0.660	
				RAZEM	0.660
7	KNR 0-25 0102-02	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem 0.9*0.5*6+3*2*0.5	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
8	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B 5.7	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
9	KNR 0-25 0202-02 0201 C 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 26 m ² / dm ³) Wsp do R,M,S - 2 5.7	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2+2*0.9*0.3*3	m ² m ²	 3.620	
				RAZEM	3.620
11	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej i obróbka gzymsu 3.62+2*0.3*3	m ² m ²	 5.420	
				RAZEM	5.420
12	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2*0.9*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
13	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro warstwa spadkowa 3.4*1.1*2	m ² m ²	 7.480	
				RAZEM	7.480
14	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 7.48	m ² m ²	 7.480	
				RAZEM	7.480
15	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ² 0.9*2*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.4	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
17	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5.4	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 5.4	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
19	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2.2*0.25*0.20*3	m ³ m ³	0.330	
				RAZEM	0.330
20	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.33	m ³ m ³	0.330	
				RAZEM	0.330
21	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.2*3	m m	6.600	
				RAZEM	6.600
22	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 5.4	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
23	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2+2*0.9)*3	m m	11.400	
				RAZEM	11.400
24	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B (2+2*0.9)*3*1.4	m ² m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
25	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym demontaz i ponowny montaz (2+2*0.9)*3*1.4	m m	15.960	
				RAZEM	15.960
26	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 11.4*1.4	m ² m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WRPD-NB 7210/205/82