

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		właz dachowy i świetliki			
1	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza	m ²		
d.1	01 0518-04	warstwa			
		45.84	m ²	45.840	
				RAZEM	45.840
2	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna	m ²		
d.1	01 0518-05	warstwa			
		45.84	m ²	45.840	
				RAZEM	45.840
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do	m ²		
d.1	0506-04	użytku			
		59.29	m ²	59.290	
				RAZEM	59.290
4	KNR 4-01	Rozszklenie oświetlików	m ²		
d.1	1111-01				
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
5	KNR-W 4-	Usunięcie obudowy świetlików i włazu dachowego	szt.		
d.1	01 0443-01				
	analogia	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej (m ²		
d.1	0701-05	przyjęto 75% powierzchni)			
		36.39	m ²	36.390	
				RAZEM	36.390
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzym-	m		
d.1	0430-10	sowe, wiatrowe			
		45.81	m	45.810	
				RAZEM	45.810
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-	m ²		
d.1	0535-08	nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
9	KNR 4-04	Transport elementów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z za-	t		
d.1	1107-01	ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km			
	analogia	0.43	t	0.430	
				RAZEM	0.430
10	KNR 4-04	Transport elementów z rozbiórki samochodem skrzyniowym - do-	t		
d.1	1107-04	datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km na odległość 20 km			
	analogia	0.43	t	0.430	
				RAZEM	0.430
11	KNR-W 2-	Właz dachowy	kpl		
d.1	02 1017-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji noś-	m		
d.1	0526-01	nej			
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02				
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000